



Przekrój B-B



- Asfaltobeton AC 11 5 cm
- Asfaltobeton AC16P 5cm
- KLINIEC 0–5mm 8CM + TŁUCZEŃ 0–31,5
- Warstwa odwadniająca PIASEK 15 cm
- Geotkanina drogowa 230 g/m2

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora.			
Inwestor: GMINA GRĘBOSZÓW, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów			
Projekt: Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1301K Wola Żelichowska - Gręboszów - Otfinów do działki nr 579/3, 581 w Gręboszowie			
Wykonawca:	 BPB INWEST-BAU Sp z o.o. Spółka Komandytowa ul. Kawęczyńska 142a, 39-200 Dębica biuro@investbau.com tel 508357260		
Projektant:	mgr inż. Wojciech Wołak	Numer uprawnień: PDK/0082/POOK/04	
Opracowanie:	mgr inż. Karolina Litwin		
Stadium:	PROJEKT ZJAZDU ZWYKŁEGO		
Branda:	DROGOWA	Data:	08.2023 r.
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ B-B		Skala: 1:20
			Numer rysunku: D-4
			Strona: