

LEGENDA

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35mm² sieci oświetlenia ulicy + kabel YAKY 4x35mm2 zasilania monitoringu wizyjnego prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m
- proj. kabel ziemny YAKY 4x35mm² doświetlenia ścieżek rowerowych i zasilania monitoringu wizyjnego
- proj. linia napowietrzna AsXSn 4x25mm² doświetlenia ścieżek rowerowych i zasilania monitoringu wizyjnego

SRS75 L=3m — proj. rury osłonowe sztywne kielichowe

Przewiert RHDPEp110/6,3 L=8m — proj. rury osłonowe przeciskowe

DVR75 L=3m — proj. rury osłonowe karbowane giętkie dwuwarstwowe

- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym prostym na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń
- proj. oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED doświetlenia ścieżki rowerowej "Żelazny Szlak" zabudowane na wysięgniku dwuramiennym na słupie wirobetonowym
- proj. słup wirobetonowy
- proj. kamera IP monitoringu wizyjnego CCTV
- istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN
- istniej. słupy sieci oświetleniowej kablowej nN
- nr projektowanych słupów

istniej.W1104 SO.A12-1/1 — oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych

11,34 — odległości w przesłach

5,27 — odstępy od skrajni jezdni

7,67 — odstępy od istniej. sieci

- DZIAŁKI GMINA JASTRZĘBIE
- DZIAŁKI SKARBU PAŃSTWA / WU: GMINA
- punkt załamania trasy
- przekop kontrolny
- punkt komory nadawczej / odbiorczej przewiertu sterowanego

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

kabel telekom. ziemny
negatywne
Nr uzgodnienia 244-3647/2022 dnia 07.09.2022

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl\wnioseknadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uwagi: kom. inf. telekom. zabezpieczyć, opanz. zlokalizowane nr działkach gruntowych. W strefie proj. wykopów istn. inf. telekom. zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wysadzenie gruntu które przez 12 miesięcy

Aneta Malkowska
Czytelny podpis
Zarządzanie Zasobami
Infrastruktury i Obsługi Klienta

inż. Dariusz Białecki
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. SLK/0940/PWOE/05
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:1000

Arkusz 1 z 1

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
INSTAL PROJEKT 44-341 Golkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl www.instal-projekt.net.pl		1:1000	08.2022	UB
OBIEKT: SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA OŚWIETLENIA ULICY	OPRACOWAŁ: inż. D. Białecki			
NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlany oświetlenia ulicy Ruptawskiej w Jastrzębiu-Zdroju	PROJEKTOWAŁ: inż. D. Białecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05			
RYSUNEK: Mapa zasadnicza do uzgodnień branżowych				
INWESTOR: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60		FORMAT PAPIERU: A3 (420*297)		
LOKALIZACJA: Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruptawska				