

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Budowa: Budowa wiaty ogrodowej  
 Obiekt:  
 Rodzaj robót: Roboty budowlane  
 Lokalizacja: Barchlin  
 Inwestor: Sołectwo Barchlin

PRZEDMIAR

Strona 1

20-06-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILÓŚĆ
1	Roboty ziemne				
1	10	KNR 201-01-22-01-00	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym	m <sup>3</sup>	158,723
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 13,28*13,28*0,9		158,723
2	Konstrukcja				
2	10	KNR 202-04-07-06-00	Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,153
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 2,4*0,16*0,16*12+4,06*0,16*0,16*4		1,153
2	20	KNR 202-04-06-06-00	Ramy górne i płatwie dł ponad 3,0 m i przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2,068
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 12,16*4*0,2*0,16+4*4*0,2*0,16		2,068
2	30	KNR 202-04-08-01-00	Miecze i zastrzały o przekroju do 180 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,444
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,99*0,1*0,14*32		0,444
2	40	KNR 202-04-08-08-00	Krokwie narożne i koszowe o przekroju ponad 180 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,776
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 4*0,1*0,2*9,7		0,776
2	50	KNR 202-04-08-03-00	Krokwie zwykłe dł do 4,5 m i przekroju do 180 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,417
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (4,2+3,27+2,28+1,32)*2*4*0,08*0,2		1,417
2	60	KNR 202-04-08-05-00	Krokwie zwykłe dł ponad 4,5 m i przekroju do 180 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,894
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (5,15+6,11+7,07+6,11+5,15)*4*0,08*0,2		1,894
2	70	KNR 202-04-08-02-00	Kleszcze o przekroju do 180 cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,126
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (2*7,41*3+2,81*2*6)*0,08*0,18		1,126
2	80	KNR 202-04-10-01-00	Deskowanie połaci dachowych	m <sup>2</sup>	187,779
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,5*13,28*7,07*4		187,779
2	90	KNR 202-05-01-02-00	Pokrycie dachów 2-warstwowo papą asfaltową na podłożu drewnianym	m <sup>2</sup>	187,779
2	100	KNR 202-04-10-02-00	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie co 16 cm	m <sup>2</sup>	187,779
2	110	KNR 202-04-11-02-00	Przybicie deski czołowej	metr	53,120
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 4*13,28		53,120
2	120	KNR 202-05-04-02-00	Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną	m <sup>2</sup>	187,779
3	Roboty wykończeniowe				
3	10	KNR 202-05-06-01-00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,50 mm szer do 25 cm	m <sup>2</sup>	21,248
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 13,28*4*0,4		21,248
3	20	KNR 202-05-08-03-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm	metr	53,120

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4*13,28	53,120
3	30	KNR 202-05-10-02-00	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 10 cm	metr	11,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4*2,8	11,200
3	40	WKNR W202-18-09-01-00	Ogrodzenia sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm	m <sup>2</sup>	36,480
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,84*0,95*10	36,480
3	50	WPP 1802-30-01-01-21	Montaż poręczy - odcinek prosty	metr	40,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4*10	40,000
3	60	WPP 1802-13-01-01-10	Poręcz drewniana gładka - odcinek prosty	szt	10,000
5	Instalacje elektryczne				
5	10	KNNR N005-03-07-01-00	Łącznik 1-biegunowy WNt-100C bryzgoszczelny	szt	4,000
5	20	KNNR N005-01-04-01-00	Rura winidurowa gładka RL ø 16 na drewnie	metr	25,000
5	30	KNNR N005-02-03-01-00	Przewód kabelkowy YDY 2x1,0 wciągany do rur	metr	25,000
5	40	KNNR N005-05-11-02-00	Oprawa świetlówkowa strugoodporna w obudowie metalowej OF-4002-05 3x40W	kmpł	4,000