

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze wewnętrznej w Bągarciu
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 771 obr. Bągard gm. Dzierzgoń
INWESTOR : GMINA DZIERZGOŃ
ADRES INWESTORA : 82 - 440 DZIERZGOŃ , ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA DZ. NR 771 OBR. BĄGARD					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych typu TRYLINKA na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0810-01	6*(2,0*5,5)	m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	290,00*1,5-6*(2,0*5,5)	m ²	369,000	
				RAZEM	369,000
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cemento-wo-piaskowej	m		
d.1	0813-04	290	m	290,000	
				RAZEM	290,000
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	poz.3*0,08	m ³	23,200	
				RAZEM	23,200
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	290	m	290,000	
				RAZEM	290,000
6	KNR 2-31	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³		
d.1	0812-03	poz.5*0,04	m ³	11,600	
				RAZEM	11,600
7	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	1103-01	81,88	m ³	81,880	
				RAZEM	81,880
8	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)	m ³		
d.1	1103-04	81,88	m ³	81,880	
				RAZEM	81,880
2 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451					
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość określi oferent)	m ³		
d.2	0206-02	290,0*1,5*0,26	m ³	113,100	
				RAZEM	113,100
3 NAWIERZCHNIE					
10	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m ²		
d.3	0102-02	290,0*0,5	m ²	145,000	
				RAZEM	145,000
11	KNR 4-04	Wywiezienie materiału pofrezowego na Bazę Gminną dz. nr 450 obr. Bągard	m ³		
d.3	1103-04	poz.10*0,05	m ³	7,250	
				RAZEM	7,250
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3	0310-05	poz.10	m ²	145,000	
				RAZEM	145,000
4 ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452					
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	poz.4	m ³	23,200	
				RAZEM	23,200
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-04	poz.3	m	290,000	
				RAZEM	290,000
15	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	poz.16*0,04	m ³	11,600	
				RAZEM	11,600
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4	0407-05	poz.5	m	290,000	
				RAZEM	290,000
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0114-05	15 cm	m ²	435,000	
		290,0*1,5		RAZEM	435,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej grafitowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. KOSTKA MATERIAŁ INWESTORA 290*1,5	m ² m ²	 435,000	
5		ROBOTY INNE		RAZEM	435,000
19 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterk ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000