

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budynek szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść w
miejscu istniejącego budynku gospodarczego na boisku gminnym w Wonieściu
INWESTOR : GMINA ŚMIGIEL
ADRES INWESTORA : 64-030 Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6,
DATA OPRACOWANIA : 2020-12-14

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-12-14

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod	Opis	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,085	ha ha	0,085	
				RAZEM	0,085
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 1	m ² m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 441,35	m ² m ²	441,350	
				RAZEM	441,350
4	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 441,35	m ² m ²	441,350	
				RAZEM	441,350
5	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 67,2	m ² m ²	67,200	
				RAZEM	67,200
6	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 382,47	m ² m ²	382,470	
				RAZEM	382,470
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (40,80+7,6+13,15+15+5+2+13,2+20,1)*0,05	m ³ m ³	5,843	
				RAZEM	5,843
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem (15+1,52+3,5+1,5)*0,03	m ³ m ³	0,646	
				RAZEM	0,646
9	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 40,80+7,6+13,15+15+5+2+13,2+20,1	m m	116,850	
				RAZEM	116,850
10	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 15+1,52+3,5+1,5	m m	21,520	
				RAZEM	21,520
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 67,2	m ² m ²	67,200	
				RAZEM	67,200
12	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 382,47	m ² m ²	382,470	
				RAZEM	382,470
13	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 500	m ² m ²	500,000	
				RAZEM	500,000
14	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 500	m ² m ²	500,000	
				RAZEM	500,000