

**Zamawiający:**  
**Gmina Niemodlin**  
**ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37**  
**49-100 Niemodlin**

Nr referencyjny postępowania: IGK.271.10.2023

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Spacerowej i Gazowej w Niemodlinie”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1**

W opisie technicznym projektu wykonawczego w dziale 3.1 „Kanalizacja deszczowa” oraz na profilach kanałów deszczowych wskazano na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP/ PE klasy SN8, natomiast w pomocniczym przedmiarze robót w poz. 9, 10, 11 oraz w Specyfikacji Technicznej D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa i sanitarna pkt. 2.2 Rury kanałowe, wskazano na zastosowanie rur PCV SN8, zaś w dalszej części specyfikacji obejmującej opis sposobu wykonania prac, transport itp. znowu przywołano rury PP.

W związku z powyższą rozbieżnością prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy do budowy kanalizacji deszczowej można zastosować rury dwuścienne PP lub PE klasy SN8 (typu Pragma, Procor, K2-KAN itp.)?

### **Odpowiedź 1**

**Zamawiający informuje, że należy zastosować rury wskazane w projekcie.**

### **Pytanie 2**

W opisie technicznym projektu wykonawczego w dziale 3.1 „Kanalizacja deszczowa” p.pkt 3.1.1 (str.4) wskazano cyt. „Nadwyżki wykopów wywieźć na składowisko skazane przez Inwestora”. W związku z tym zapisem oraz przewidzianą wymianą gruntu dla kanałów deszczowych i sanitarnych prosimy o wskazanie gdzie należy ten grunt wywieźć i w jakiej odległości to miejsce jest od placu budowy?

### **Odpowiedź 2**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem §4 ust. 1 pkt 10 projektowanych postanowień umowy – stanowiących zał. nr 8 do SWZ „Do obowiązków Wykonawcy należy: (...) zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem lokalizacji i transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;”**

### **Pytanie 3**

W SWZ w rozdziale IV „Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 3 wskazano że w ramach zadania należy dodatkowo odtworzyć istniejący rurociąg kanalizacji deszczowej poprzez ułożenie nowych rur fi 400 mm wraz ze studniami rewizyjnymi na odc. 160 m. W związku z powyższym mało precyzyjnym określeniem zakresu robót prosimy o odpowiedź:

- Czy zakres tych robót jest ujęty w przedmiarze pomocniczym?
- Z jakich konkretnie rur śr. 400 należy wykonać odtworzenie: betonowych, żelbetowych, PP, PCV?
- Czy w związku z przebiegiem trasy tego kanału należy w wycenie ująć rozbiórkę i odbudowę ogrodzenia stadionu ze względu na brak możliwości pracy sprzętem mechanicznym pomiędzy dwoma sąsiadującymi ogrodzeniami?
- Na jakiej średniej głębokości jest ten kanał posadowiony na przewidzianym do odtworzenia odcinku?
- Ile studnie do wykonania i o jakiej średnicy studnie należy ująć w ofercie?

### **Odpowiedź 3**

**Zamawiający informuje, że:**

- **zakres tych robót nie jest ujęty w przedmiarze pomocniczym;**

- w ramach odtworzenia istniejącego rurociągu należy zastosować rury PP dwuścienne SN8 fi 400 ;
- istniejące panelowe ogrodzenie stadionu o długości 160 m jak i piłkochwyt o długości 30 m należy zdemontować na czas prowadzenia robót i odtworzyć zarówno ogrodzenie jak i piłkochwyt po zakończonych robotach ze zdemontowanych elementów;
- średnia głębokość kanału wynosi do 1,8 m;
- należy zdemontować stare i wykonać nowe studnie betonowe o średnicy 1000 z włazem B125 w ilości 3 szt.

**Powyższe wyjaśnienie treści SWZ stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiąże Wykonawców.**

Niniejsze wyjaśnienie treści SWZ zamieszcza się w dniu 10.03.2023 r. na:

- stronie internetowej prowadzonego postępowania;

**Z up. BURMISTRZA**

**z-ca BURMISTRZA**