

| <i>Numer pozycji</i>                                 | <i>Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych</i>   | <i>Jednostka</i> | <i>Ilość</i> |
|--|--|------------------|--------------|
| <b>REMONT DROGI GMINNEJ DZ . NR 208/1 M. CZECHÓW</b> |  |                  |              |
| <b>1</b>   | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>   |                  |              |
| <b>D-01.01.01</b>                                    | Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym                        | km               | 0,270        |
| <b>D-01.02.04</b>                                    | Rozbiórka nawierzchni z tłucznia, grubość nawierzchni do 20 cm   | m <sup>2</sup>   | 945,00       |
| <b>2</b>   | <b>KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b>  |                  |              |
| <b>D-04.01.01</b>                                    | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta od 20 cm | m <sup>2</sup>   | 1161,00      |
| <b>3</b>   | <b>PODBUDOWY</b>   |                  |              |
| <b>D-04.05.01.</b>                                   | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa           | m <sup>2</sup>   | 1161,00      |
| <b>4</b>   | <b>NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW ŁAMANYCH</b>   |                  |              |
| <b>D-05.02.01.</b>                                   | Wykoanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita)                 | m <sup>2</sup>   | 945,00       |
| <b>5</b>   | <b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>  |                  |              |
| <b>D-06.01.01.</b>                                   | Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze humusowanie gr. 10cm   | m <sup>2</sup>   | 405,00       |