

KOSZTORYS OFERTOWY						
Budowa ul. Biernata i Mazurskiej w Pasymiu - branża sanitarna						
Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka			cena netto
			nazwa	ilość	cena jednostkowa	
1	2	3	4	5	6	7
*	D-02.00.00	Roboty ziemne				
		ROBOTY ZIEMNE				
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów				
1		Wykonanie wykopów	kpl	850,00	23,53	20 000,50
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów				
2		Wykonanie nasypów	kpl	750,00	33,34	25 005,00
*	D-03.00.00	Roboty montażowe				
		SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa				
3		Wykonanie kompletnej studni z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1,2 m	kpl	13,00	5 500,00	71 500,00
4		wykonanie kanału z rur PVC o śr. Zew. 200 mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności	mb	116,50	190,00	22 135,00
5		wykonanie kanału z rur PVC o śr. Zew. 315 mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności	mb	230,00	290,00	66 700,00
6		wykonanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr. 500 mm z osadnikiem 1 m	kpl	17,00	2 450,00	41 650,00
SUMA CZĘŚCIOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ						246 990,50
		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ				
	D-03.02.02	kanalizacja sanitarna				
7		demontaż sieci kanalizacyjnych istniejących wraz z uzbrojeniem	mb	114,00	30,00	3 420,00
8		wykonanie kompletnej studni z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1,2 m	kpl	3,00	5 500,00	16 500,00
9		regulacja wysokościowa włączów do projektowanej niwelety	kpl	12,00	200,00	2 400,00
10		wykonanie kanału z rur PVC o śr. Zew. 200 mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności	mb	113,50	230,00	26 105,00
SUMA CZĘŚCIOWA KANALIZACJI SANITARNEJ						48 425,00
		SIEĆ WODOCIĄGOWA				
	D-03.02.03	Sieć wodociągowa				

11		przeniesienie istniejącej zasuwy	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00
12		miejscowe zagłębienie przyłączy wodociągowych dn32 z przypadku kolizji z kanałem kanalizacji deszczowej	kpl	2,00	1 850,00	3 700,00
13		sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. Zewnętrznej 32 mm	mb	20,00	130,00	2 600,00
14		sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. Zewnętrznej 110 mm	mb	10,00	185,00	1 850,00
SUMA CZĘŚCIOWA KANALIZACJI WODOCIAĞOWEJ						11 350,00
RAZEM NETTO					306 765,50	
PODATEK VAT (23%)					70556,065	
RAZEM BRUTTO					377 321,57	