

MALOWANIE:


PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:


FOUNDATION F150

FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.



nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	II
wsp.dynamiczny dynamic rate	1.2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	26 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

9	Przewód/Cable YDY 3x1,5mm ²		-	-	
8	Tabliczka przyłączeniowa / Fuse box		-	1	
7	Oprawa/Luminary 04 ARIES		poliwęglan/aluminium polycarbonate/aluminium	2	
6	Ramię/Arm R46		aluminium	2	
5	POLE/SŁUP DS	Rura stalowa/Steel pipe Ø89	stal/steel (S235)	1	
4		Rura stalowa/Steel pipe Ø114	stal/steel (S235)	1	
3		Rura stalowa/Steel pipe Ø159	stal/steel (S235)	1	
2		Ozdoby/ Decorations	odlew aluminium (AK9) aluminium cast (AK9)	2	
1		Baza słupa/ Pole base DS	odlew aluminium (AK9) aluminium cast (AK9)	1	
Nr	Nazwa elementu/Element		Materiał/material	ilość quantity	uwagi notes
			Producent	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ART-METAL Sp. J. ul.Jabłoniowa 124, 83-331 Łapino Kartuskie tel.(+48) 58 681 80 78 www.art-metal.pl	
Opracował Drawn by					
Nazwisko/Name Ł.B.		Data/Date 16.06.2023			
produkt/product					
hc=7500					
DS/2xR46/2x04					
skala/scale 1: 35		arkusz/sheet A4		tolerancja/tolerance: +/- 20mm	