


„UWAGA:
Rura RHDPE ϕ 110 wykonana z polipropylenu powinna być mocowana do spodniej płaszczyzny wspornika podchodnikowego płyty pomostu na systemowe zawieszki z dyblami kotwiącymi osadzonymi w uprzednio nawierconych otworach. Na długości skrzydeł przyczółkowych, przy braku miejsca we wspornikach belek gzymosowych skrzydeł, rury osłonowe kabla należy mocować za pomocą uchwytyłów odstępowych, czyli systemowych wsporników przykręcanych do pionowych ścian skrzydeł. Wszystkie elementy zawieszki (w tym m.in. dyble, wiszaki, uchwyty odstępowe, obejm, łączniki itp.) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie niższej niż A4. Dobierając długość wiszaków lub wysięg wsporników montażowych, należy spełnić warunek, zgodnie z którym światło pomiędzy obręsem podwieszanej rury a powierzchniami elementów konstrukcyjnych obiektu (tj. powierzchnią boczną dźwigara płytowego, spódnią poziomą powierzchnią wspornika podchodnikowego, obniżoną poniżej dolnej powierzchni wspornika chodnikowego ścianą pionową belki gzymosowej, ścianami pionowymi skrzydeł przyczółkowych) będzie nie mniejsze niż 10 cm.
Przewidziany przez Wykonawcę system podwieszenia rury osłonowej wymaga przed montażem uzyskania akceptacji administratora obiektu mostowego



Rura RHDPE ϕ 110 mocowana do przęsła mostu za pomocą uchwytyłów odstępowych systemowych ze stali nierdzewnej Kl.A4



ADRESISTWA	Zakład Usług Energoelektrycznych "MEGA-SAT"			e-mail: megasat@megasat.pl
PROJEKTOWAŁ	84-300 Leba, ul. Piłata Skamg 51			tel.: +48 50 525 80 00
INWESTOR	Gmina Miejska Leba			tel.: +48 50 525 80 00
OBIEKT	84-300 Leba, ul. Kosciuszki 90			
ZADANIE	Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby montażu wężynego Miasta Leby			
	Budowa kanalizacji kablowej na potrzeby montażu wężynego Miasta Leba			
POWIERZENIE	Powiat lebski woj. pomorskie, Gmina Miejska Leba			
	dz. nr 360/3, 360/4, 360/15, obr. 0002, jed. ewid. 220802, 1 Leba			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zbigniew Kubiś			
	mgr inż. Zbigniew Kubiś			
PRACOWNIA	POMIOT/POCEN/8			
	POMIOT/POCEN/8			
MIEJSCOWOŚĆ	Przebró			
	Przebró			