
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie tymczasowe wałów umożliwiające dalszego użytkowania budynku w kompleksie wojskowym w m. Siemirowice.
ADRES INWESTYCJI : Siemirowice
INWESTOR : Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
ADRES INWESTORA : ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia

DATA OPRACOWANIA : 14-10-2021

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Wycena została sporządzona na podstawie ekspertyzy Skarpy obwałowań ziemnych wokół budynku magazynowego w kompleksie wojskowym w m. Siemirowice

1. Podstawa prawna

Przedmiar robót został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z 2004 r. ze zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. ze zmianami)

2. Podstawa wyceny

Przedmiar robót opracowano na podstawie katalogów nakładów rzeczowych (KNR) przytoczonych w przedmiotowym opracowaniu

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zabezpieczenie tymczasowe wałów umożliwiające dalszego użytkowania budynku w kompleksie wojskowym w m. Siemirowice.			
1.1	4511000 0-1	ROBOTY ZIEMNE			
1.1.1	BCD D- 01 01.02. 02.13-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z geokratą gr. warstwy do 20 cm, na odl. do 30 m. 4826*0,2	m ³ m ³	 965,20	
				RAZEM	965,20
1.1.2	analiza indywidu- alna	Odseparowanie geokraty od podłoża gruntowego (humusu) 4826	m ² m ²	 4 826,00	
				RAZEM	4 826,00
1.1.3	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz geokraty samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. I-II 4826*0,2*0,1	m ³ m ³	 96,52	
				RAZEM	96,52
1.1.4	analiza indywidu- alna	Utylizacja geokraty - opłata wysypiska 4826*0,2*0,1*2	t t	 193,040	
				RAZEM	193,040
1.1.5	KNR 2-01 0203-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2 km 3650	m ³ m ³	 3 650,00	
				RAZEM	3 650,00
1.1.6	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 3650	m ³ m ³	 3 650,00	
				RAZEM	3 650,00