

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń kuchennych.
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Czajkowskiego 109
INWESTOR : Akademia Wojsk Lądowych im. gen.T. Kościuszki
ADRES INWESTORA : 51-147 Wrocław ul. Czajkowskiego 109
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ryszard Machoń (Ogólnobudowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard Machoń
DATA OPRACOWANIA : 10.01.2020 r.



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.01.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Budynek Nr 112	1	26
1.1	klatka schodowa przy wejściu do stołówki i magazynu	1	6
1.2	dostawa i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych	7	14
1.3	kuchnia właściwa	15	20
1.4	korytarz / klatka schodowa wewnętrzna	21	24
1.5	korytarz / klatka schodowa wewnętrzna - sufit podwieszony GK	25	26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek Nr 112			
1.1		klatka schodowa przy wejściu do stołówki i magazynu			
d.1.1	1 KNR 4-01(wł) 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 59,57+49,96	m ² m ²	 109,530	 109,530
				RAZEM	109,530
d.1.1	2 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 49,96	m ² m ²	 49,960	 49,960
				RAZEM	49,960
d.1.1	3 KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 59,57	m ² m ²	 59,570	 59,570
				RAZEM	59,570
d.1.1	4 KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 16,5	m ² m ²	 16,500	 16,500
				RAZEM	16,500
d.1.1	5 KNR 4-01(wł) 1204-09	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 59,57	m ² m ²	 59,570	 59,570
				RAZEM	59,570
d.1.1	6 KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 4	kol. kol.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
1.2		dostawa i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych			
d.1.2	7 KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² . Dodatek do R z tytułu pracy w czynnym obiekcie kuchennych = 1,50 16	szt. szt.	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
d.1.2	8 KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych, fabrycznie wykończone, - dla nowych drzwi wewnętrznych 90 x 200 cm oraz nowych drzwi zewnętrznych 100 x 200. - ościeżnice do drzwi wewnętrznych = 16 szt - ościeżnice do drzwi zewnętrznych = 1 szt Dodatek do R z tytułu pracy w czynnym obiekcie kuchennych = 1,50 16+1	szt. szt.	 17,000	 17,000
				RAZEM	17,000
d.1.2	9 KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych technicznych do pomieszczeń magazynowych o powierzchni łatwo zmywalnej i odpornej na działanie wody używanej do ich mycia. Kompletnych wraz z ościeżnicami, okuciami: szyld kłamka, zamek z 3 kluczami itd. Z uwagi na wymogi zamawiającego np LEROY MERLIN - drzwi techniczne ZK ISO 90 uniwersalne białe lub równożędne. Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych, ocieplonych, odpornych na warunki atmosferyczne - kompletnych wraz z ościeżnicami, okuciami, szyldem, kławką i zamkiem na 3 klucze. Z uwagi na wymogi zamawiającego przyjęto np drzwi LEROY MERLIN - drzwi techniczne - zewnętrzne ZK ISO 100 uniwersalne białe lub równożędne. Dodatek do R z tytułu pracy w czynnym obiekcie kuchennych = 1,50 1,8*16 + 2*1	m ² m ²	 30,800	 30,800
				RAZEM	30,800
d.1.2	10 KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm. Dodatek do R z tytułu pracy w czynnym obiekcie kuchennych = 1,50 70	m m	 70,000	 70,000
				RAZEM	70,000
d.1.2	11 KNR 4-01 0819-01 analogia	Naprawa okładzin ściennych z pytek okładzinowych ściennych glazurowanych po wymianie ościeżnic. Dodatek do R z tytułu pracy w czynnym obiekcie kuchennych = 1,50 40	plyt. plyt.	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
d.1.2	12 KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeży drzwiowych po wymianie ościeżnic. Dodatek do R z tytułu pracy w czynnym obiekcie kuchennych = 1,50 15	m ² m ²	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
d.1.2	13 KNR 4-01 0337-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 1,8	m m	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
d.1.2	14 KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - stru-nobetonowych KONBET SBN. Dodatek do R z tytułu pracy w czynnym obiekcie kuchennych = 1,50 1,5*16+1,8*2	m m	 27,600	 27,600
				RAZEM	27,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		kuchnia właściwa			
15 d.1.3	KNR 4-01 0714-08 analogia	Uzupełnienie tynku w miejscu brakujących płytek okładziny ceramicznej ścian i filarów. 3	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1.3	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami ceremicznymi do pomieszczeń kuchennych - powierzchni filarów do wysokości 2,0 m oraz w miejscach po uzupełnieniu tynku. 54,3	m ² m ²	 54,300	
				RAZEM	54,300
17 d.1.3	KNR 4-01(w) 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 430,3	m ² m ²	 430,300	
				RAZEM	430,300
18 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów. 430,3	m ² m ²	 430,300	
				RAZEM	430,300
19 d.1.3	KNR 4-01(w) 1204-09	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 353,73	m ² m ²	 353,730	
				RAZEM	353,730
20 d.1.3	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 20	kol. kol.	 20,000	
				RAZEM	20,000
1.4		korytarz / klatka schodowa wewnętrzna			
21 d.1.4	KNR 4-01(w) 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 130	m ² m ²	 130,000	
				RAZEM	130,000
22 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 130	m ² m ²	 130,000	
				RAZEM	130,000
23 d.1.4	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 21	m ² m ²	 21,000	
				RAZEM	21,000
24 d.1.4	KNR 4-01(w) 1204-09	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 43,03	m ² m ²	 43,030	
				RAZEM	43,030
1.5		korytarz / klatka schodowa wewnętrzna - sufit podwieszony GK			
25 d.1.5	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 12,91	m ² m ²	 12,910	
				RAZEM	12,910
26 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 12,91	m ² m ²	 12,910	
				RAZEM	12,910