




PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD DO DROGI WEWNĘTRZNEJ ul. Rzecznej



PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK



PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD



- 1 Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej 20 x 23 cm z betonu C12/15
- 2 Krawężnik drogowy betonowy 20 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 35 cm z betonu C12/15
- 3 Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4
- 4 Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)
- 5 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm
- 6 Opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 28 x 30 cm z oporem z betonu C12/15
- 7 Krawężnik betonowy najazdowy 20 x 22 cm na ławie betonowej 30 x 35 cm z oporem z betonu C12/15
- 8 Podbudowa zasadnicza grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4
- 9 Sfrezowanie i wykonanie nakładki warstwy ścieralnej gr. 5 cm
- 10 Istniejąca nawierzchnia mineralno-asfaltowa drogi powiatowej
- 11 Obsypka piaskowa
- 12 Przepust z rury PP K2-Kan średnicy 400 mm, sztywność obwodowa SN 8, L=12,0 m (w miejsce istniejącego przepustu)
- 13 Istniejące skanalizowanie rowu odwadniającego, rura PP K2-Kan śr. 400 mm
- 14 Podsypka piaskowa grubości 10 cm

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 61-851 Poznań, ul. Zielona 8		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29		
TEMAT	Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska - Kiszkowo polegająca na budowie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Rzecznej w Pobiedziskach			
RYSUNEK	PRZEKROJE NORMALNE			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	
Projektant	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07		
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PB-W	DROGOWA	PAŹDZIERNIK 2020	1:50	3