




PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD DO DROGI WEWNĘTRZNEJ ul. Rzecznej




PRZEKRÓJ PRZEZ PERON




PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK



PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD



- 1 Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej 20 x 23 cm z betonu C12/15
- 2 Krawężnik drogowy betonowy 20 x 30 cm na ławie betonowej 30 x 35 cm z betonu C12/15
- 3 Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4
- 4 Podsyпка cementowo-piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)
- 5 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm
- 6 Opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 28 x 30 cm z oporem z betonu C12/15
- 7 Krawężnik betonowy najazdowy 20 x 22 cm na ławie betonowej 30 x 35 cm z oporem z betonu C12/15
- 8 Podbudowa zasadnicza grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4
- 9 Sfrézowanie i wykonanie nakładki warstwy ściernalnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S
- 10 Istniejąca nawierzchnia mineralno-asfaltowa drogi powiatowej
- 11 Obsyпка piaskowa
- 12 Istniejący przepust z rury betonowej średnicy 400 mm
- 13 Istniejące skanalizowanie rowu odwadniającego, rura PP K2-Kan śr. 400 mm
- 14 Podsyпка piaskowa grubości 10 cm

INWESTOR		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
GMINA POBIEDZISKA 62-010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4		PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29		
TEMAT	Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska - Kiskowo polegająca na budowie chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Rzecznej w Pobiedziskach			
RYSUNEK	PRZEKROJE NORMALNE			
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA		PODPIS
Projektant	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07		
STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PB-W	DROGOWA	PAŹDZIERNIK 2020	1:50	3