

Zbiorcze zestawienie robót ziemnych

Odcinek A-B

Roboty drogowe

Nasyp [m ³]	25,71
Wykop [m ³]	621,68
Zużycie na miejscu [m ³]*	0,00

*-istniejące grunty nie kwalifikują się do wykorzystania jako nasypowe

Zbiorcze zestawienie humusowania

Humus istniejący [m ³]	92,23
Humus projektowany [m ³]	7,12

Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów

134,10 m²

Pogłębienie wykopu

0,3 m

Wykopy

40,23 m³

Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką i utylizacją

661,91 m³

- zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją

85,11 m³

- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót

7,12 m³

- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału

25,71 m³

- ułożenie warstwy humusu gr. 10 ze składowiska w bliskości robót

71,20 m²