

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : 21879 Głogów 16 BDOT K-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy
 ADRES INWESTYCJI : UL. WOJSKA POLSKIEGO 58, 67-200 GŁOGÓW
 INWESTOR : 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 ADRES INWESTORA : UL. SAPERSKA 2, 59-726 ŚWIĘTOSZÓW
 WYKONAWCA ROBÓT : OFERENT
 BRANŻA : WOD-KAN. SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Artur Szombara
 Jerzy RYKS nr. ew.upr.bud. 79/80/ZG (AKTUALIZACJA)
 DATA OPRACOWANIA : 17.03.2021

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : 1kw 2021+ceny rynkowe

NARZUTY

Koszty zakupu (pozostałe) [Kz]	% Mwł
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mwł), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 17.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
rem. bud nr 6 k.2245 rob. sanit					
1		INSTALACJE			
1	KNNR 4	Zawór napowietrzający z PVC kanalizacyjne o śr. 100 mm o połączeniach	szt.		
d.1	0222-02	wciskowych	szt.	6.00	
		6			
				RAZEM	6.00
2	KNR-W 2-15	Rurociągi o śr. 15 mm stal nierdzewna Inox	m		
d.1	0106-01	170	m	170.00	
				RAZEM	170.00
3	KNR-W 2-15	Rurociągi o śr. 18 mm stal nierdzewna Inox	m		
d.1	0106-02	44	m	44.00	
				RAZEM	44.00
4	KNR-W 2-15	Rurociągi o śr. 22 mm stal nierdzewna Inox	m		
d.1	0106-03	21	m	21.00	
				RAZEM	21.00
5	KNR-W 2-15	Rurociągi o śr. 28 mm stal nierdzewna Inox	m		
d.1	0106-04	15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
6	KNR-W 2-15	Rurociągi o śr. 35 mm stal nierdzewna Inox	m		
d.1	0106-05	4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
d.1	0101-01	170+44+21	m	235.00	
				RAZEM	235.00
8	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
d.1	0101-02	15+4	m	19.00	
				RAZEM	19.00
9	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0130-01	67	szt.	67.00	
				RAZEM	67.00
10	kalk. indyw.	Wężyki przyłączeniowe zbrojone DN15 mm	szt.		
d.1		67	szt.	67.00	
				RAZEM	67.00
11	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Unifix do umywalki montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
d.1	GEBERIT		kpl.	21.00	
	0102-07	21			
				RAZEM	21.00
12	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
d.1	GEBERIT		kpl.	21.00	
	0104-03	21			
				RAZEM	21.00
13	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
14	kalk. indyw.	Montaż luster	szt.		
d.1		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
15	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki z bl. nierdzewnej 2-komorowe	szt.		
d.1	0229-01	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
16	KNR-W 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
17	KNR 2-15	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 90X90 cm	kpl.		
d.1	0223-02	11	kpl.	11.00	
				RAZEM	11.00
18	kalk. indyw.	Montaż kabiny kąpielowej szklanej narożnej 90x90 cm	kpl.		
d.1		7	kpl.	7.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.00
19 d.1	kalk. indyw.	Baterie natryskowe podtynkowa czasowa o śr. nominalnej 15 mm, z natryskiem, wandaloodporna	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
20 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		15	kpl.	15.00	
				RAZEM	15.00
21 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-06	Elementy montażowe Geberit Unifix do pisuaru montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
22 d.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-02 analiza indywidualna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar z zaworem czasowym wandaloodpornym	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
23 d.1	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
24 d.1	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne z perlatozem o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
25 d.1	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm z kratką nierdzewną	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
26 d.1	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
27 d.1	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 70 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
28 d.1	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		92	m	92.00	
				RAZEM	92.00
29 d.1	KNR-W 2-15 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 125 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		74	m	74.00	
				RAZEM	74.00
30 d.1	KNR-W 2-15 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
31 d.1	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 160 mm z kominkiem	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
32 d.1	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33 d.1	KNR-W 2-15 0222-03	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne o śr. 125 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
34 d.1	KNR 2-17 0204-01	Wentylatory fi 100, 125, 160 elektryczne	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
35 d.1	kalk. indyw.	Rozruch instalacji wod-kan.	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00