
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej ul. Stary Młyn w Toszku

ADRES INWESTYCJI: Toszek ul. Stary Młyn dz. nr 36/7, 33/7, 6, 5, 8, 9, 10, 286/10, 292/215, 289/12, 508/12, 537/12, 290/10

NAZWA INWESTORA: Gmina Toszek

ADRES INWESTORA: ul. Bolesława Chrobrego 2 44-180 Toszek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA:

2021-10-28

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2021-10-28

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		1171,20	m2	1 171,20	
				RAZEM	1 171,20
2 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3		
		35,14	m3	35,14	
				RAZEM	35,14
2		DROGA			
3 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,3	km	0,30	
				RAZEM	0,30
4 d.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2		
		374,60	m2	374,60	
				RAZEM	374,60
5 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		50,20	m2	50,20	
				RAZEM	50,20
6 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		1212,95	m2	1 212,95	
				RAZEM	1 212,95
7 d.2	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		1212,95	m2	1 212,95	
				RAZEM	1 212,95
8 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		1212,95	m2	1 212,95	
				RAZEM	1 212,95
9 d.2	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		1212,95	m2	1 212,95	
				RAZEM	1 212,95
10 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		365,40	m2	365,40	
				RAZEM	365,40
11 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3		
		37,46	m3	37,46	
				RAZEM	37,46