

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : KONSERWACJA POMIESZCZEŃ - RWKL Budynek nr-1
Adres inwestycji : 71-422 SZCZECIN ul. Piotra Skargi34
Inwestor : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Adres inwestora : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A

Sporządził kalkulację : Marian Chromy
Data opracowania : 27.01.2021

:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------------------------|----------------------|--|----------------|---------|--------|
| KONSERWACJA POMIESZCZEŃ | | | | | |
| 1 | | POKÓJ NR-211 | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| d.1 | 0818-05 | 1,5 | m ² | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 2 | KNR 4-01 | Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum | m ² | | |
| d.1 | 0818-02 | 1,5 | m ² | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 3 | KNR 4-01 | Montaż listwy progowej metalowej szerokości 4cm o długości 100cm (styk wykładzin) | szt | | |
| d.1 | 0818-04 | 1 | szt | 1,000 | |
| | analogia | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | POKÓJ NR-220 | | | |
| 4 | | Wynoszenie i przenoszenie mebli i sprzętu w celu umożliwienia wykonania robót budowlanych , demontaż i montaż żaluzji pionowych, montaż na ścianach wieszaków ubraniowych. | kpl. | | |
| d.2 | analiza indywidualna | 20 | kpl. | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 5 | KNR 4-01 | Rozebranie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego | m | | |
| d.2 | 0815-07 | 5,60+5,60+3,00+1,05 | m | 15,250 | |
| | analogia | | | RAZEM | 15,250 |
| 6 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| d.2 | 0504-06 | 16,485 | m ² | 16,485 | |
| | | | | RAZEM | 16,485 |
| 7 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe(ściany) | m ² | | |
| d.2 | 1134-02 | (5,60+5,60+2,80+2,65)*3,00 -2,10 | m ² | 47,850 | |
| | | | | RAZEM | 47,850 |
| 8 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome(sufity) | m ² | | |
| d.2 | 1134-01 | 4,70*3,00+0,90*2,65 | m ² | 16,485 | |
| | | | | RAZEM | 16,485 |
| 9 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m ² | | |
| d.2 | 0815-04 | 47,850 | m ² | 47,850 | |
| | | | | RAZEM | 47,850 |
| 10 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m ² | | |
| d.2 | 0815-06 | 16,485 | m ² | 16,485 | |
| | | | | RAZEM | 16,485 |
| 11 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian- tynki gładkie | m ² | | |
| d.2 | 1511-01 | 47,850 | m ² | 47,850 | |
| | | | | RAZEM | 47,850 |
| 12 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.2 | 1204-01 | 16,485 | m ² | 16,485 | |
| | | | | RAZEM | 16,485 |
| 13 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | | |
| d.2 | 1212-28 | 14 | m | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |
| 14 | KNR 4-01 | Demontaż klamek z sztyldami i montaż nowych | szt. | | |
| d.2 | 0917-05 | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 15 | KNR 4-01 | Demontaż zamka nakładkowego i montaż nowego zamka | szt. | | |
| d.2 | 0917-17 | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 16 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe zościeżnicą i listwami opaskowymi | m ² | | |
| d.2 | 1209-10 | 6,40 | m ² | 6,400 | |
| | | | | RAZEM | 6,400 |
| 17 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 (okno skrzynkowe) z uzupełnieniem kitu szklarskiego | m ² | | |
| d.2 | 1209-06 | 1,50*2,00 | m ² | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 18 | KNR 2-02 | Warstwy wygładzające z masy o grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| d.2 | 1115-02 | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------|---|----------------------------------|---------|--------|
| | | 16,485 | m ² | 16,485 | |
| | | | | RAZEM | 16,485 |
| 19 | KNR 2-02 d.2 1112-05 | Posadzki z wykładziny Tarkret-IQ (lub podobnej o takich samych parametrach).Wykładzina obiektowa, antypoślizgowa spawana na sznur, zachowująca przy ścieralności ten sam wzór. 16,845 | m ² m ² | 16,845 | |
| | | | | RAZEM | 16,845 |
| 20 | KNR-W 2-02 d.2 1124-06 | Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 15,250 | m m | 15,250 | |
| | | | | RAZEM | 15,250 |
| 21 | KNR 2-15 d.2 0419-03 | Wymiana grzejnika żeliwnego na grzejnik stalowy dwupłytowy GP-2 o dług. 660 mm 1 | kpl. kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 22 | KNR 2-15 d.2 0415-01 | Zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm z głowica termostatyczną 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 23 | KNR 2-15 d.2 0415-01 | Zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm montowany na powrocie 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | | OKNA PODAWCZE | | | |
| 24 | d.3 wycena indywidualna | Montaż folii w oknach podawczych o wymiarach: 1.) 100cm x 120cm=12000 cm ² 2.) 64cm x 64cm=4096cm ² Razem-16096 cm ² Zastosować folię Wenecką. 1,610 | m ² m ² | 1,610 | |
| | | | | RAZEM | 1,610 |