



URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Pruszcz Gdański, dnia 17.03.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie naprawy gminnych dróg gruntowych i tłuczniowych przy użyciu kruszywa łamanego pochodzącego z recyklingu gruzu betonowego frakcji 0-63mm i tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm.

I. Zamawiający:

Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy gminnych dróg gruntowych i tłuczniowych przy użyciu kruszywa łamanego pochodzącego z recyklingu gruzu betonowego frakcji 0-63mm i tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm.

Wg. lokalizacji prace obejmują:

a) ul. Polna w Wiślince:

- wykonanie koryta na długości 120m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 480m²),
- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm,
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm,
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.

b) ul. Wiślana w Wiślince:

- wykonanie koryta na długości 160m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 640m²),
- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm,
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm,
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm,

- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.

c) ul. Polna w miejscowości Bystra osiedle:

- wykonanie koryta na długości 65m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 260m²),
- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm,
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm,
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.

d) ul. Grzybowa w miejscowości Jagatowo:

- wykonanie koryta na długości 140m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 560m²),
- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm,
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm,
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.

e) ul. Do Kłodawy w miejscowości Jagatowo:

- wykonanie koryta na długości 100m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 400m²),
- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,
- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm,
- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm,
- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm,
- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm,
- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.
3. Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z charakterystyką dróg objętych zadaniem.

III. Termin realizacji zamówienia: w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

IV. Kryteria wyboru oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Cena – 100%

V. Gwarancja i rękojmia:

Nie dotyczy

VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę cenową należy złożyć na stronie internetowej **OPEN NEXUS** pod adresem - https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.

VII. Badanie ofert:

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
 - 1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 - 2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Termin składania ofert - 27.03.2017r.

IX. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia komisyjnych oględzin materiału, przewidzianego przez Wykonawcę do realizacji zadania, przed podpisaniem umowy.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik postępowania przez platformę OPEN NEXUS.

4. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

X. Osoba uprawniona do kontaktów:

Michał Jaruga tel. 58 692-94-71

e-mail : mjaruga@pruszczgdanski.pl

Załącznik nr 1 – projekt umowy

Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Urząd Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
NIP 593 21 40 699

Tel.: 58 692 94 21
fax: 58 682 27 14

elektroniczna skrzynka podawcza: www.pruszczgdanski.eboi.pl
e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
www.pruszczgdanski.pl