

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Wymiana posadzek w salach

Adres: Zakładowa 1
42-480 Porba

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor: Zespół Szkół w Porbie
Zakładowa 1

Wykonawca:

Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania: 12.06.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Sala nr 19			
1.1	KNR 4-04 0504-0700	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek 5,8*8,8	m2 m2	51,040	51,040
1.2	KNR 4-01 0815-0800	Demonta listew przy ciennych 5,8+8,8+5,8+8,8	m m	29,200	29,200
1.3	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.4	KNR-W 2-02 1105-0300	Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzaj ce 5,8*8,8	m2 m2	51,040	51,040
1.5	KNR-W 2-02 1105-0103	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa do podłogi drewnianej, sucha mieszanka) o grubości 5 mm, zatarta na gładko 5,8*8,8	m2 m2	51,040	51,040
1.6	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin PCV - wykładzina z przeznaczeniem do sal lekcyjnych wraz z cokolikiem 5,8*8,8	m2 m2	51,040	51,040
2		Sala nr 4			
2.1	KNR 4-04 0504-0700	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek 6*9,2	m2 m2	55,200	55,200
2.2	KNR 4-01 0815-0800	Demonta listew przy ciennych 6+9,2+6+9,2	m m	30,400	30,400
2.3	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.4	KNR-W 2-02 1105-0300	Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzaj ce 6*9,2	m2 m2	55,200	55,200
2.5	KNR-W 2-02 1105-0103	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa do podłogi drewnianej, sucha mieszanka) o grubości 5 mm, zatarta na gładko 6*9,2	m2 m2	55,200	55,200
2.6	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin PCV - wykładzina z przeznaczeniem do sal lekcyjnych wraz z cokolikiem 6*9,2	m2 m2	55,200	55,200
3		Sala WIETLICA			
3.1	KNR 4-04 0504-0700	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek 5,9*5,2+3*1,7	m2 m2	35,780	35,780
3.2	KNR 4-01 0815-0800	Demonta listew przy ciennych 24+7,5	m m	31,500	31,500
3.3	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3.4	KNR-W 2-02 1105-0300	Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzaj ce 5,9*5,2+3*1,7	m2 m2	35,780	35,780
3.5	KNR-W 2-02 1105-0103	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa do podłogi drewnianej, sucha mieszanka) o grubości 5 mm, zatarta na gładko 5,9*5,2+3*1,7	m2 m2	35,780	35,780
3.6	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin PCV - wykładzina z przeznaczeniem do sal lekcyjnych wraz z cokolikiem 5,9*5,2+3*1,7	m2 m2	35,780	35,780
4		Sala nr 15			
4.1	KNR 4-04 0504-0700	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek 5,6*8,8	m2 m2	49,280	49,280
4.2	KNR 4-01 0815-0800	Demonta listew przy ciennych 5,6+8,8+5,6+8,8	m m	28,800	28,800
4.3	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4.4	KNR-W 2-02 1105-0300	Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzaj ce	m2		49,280

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		5,6*8,8	m2	49,280	
4.5	KNR-W 2-02 1105-0103	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa do podłóg drewnianych, sucha mieszanka) o grubości 5 mm, zatarta na gładko 5,6*8,8	m2		49,280
			m2	49,280	
4.6	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin PCV - wykładzina z przeznaczeniem do sal lekcyjnych wraz z cokolikiem 5,6*8,8	m2		49,280
			m2	49,280	
5		Gbinet			
5.1	KNR 4-04 0504-0700	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek 6,2*3,0	m2		18,600
			m2	18,600	
5.2	KNR 4-01 0815-0800	Demonta listew przy ściennych 6,2+6,2+3,0+3,0	m		18,400
			m	18,400	
5.3	Kalkulacja własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
5.4	KNR-W 2-02 1105-0300	Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wykładziny	m2		18,600
		6,2*3,0	m2	18,600	
5.5	KNR-W 2-02 1105-0103	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa do podłóg drewnianych, sucha mieszanka) o grubości 5 mm, zatarta na gładko 6,2*3,0	m2		18,600
			m2	18,600	
5.6	KNR-W 2-02 1124-0100	Posadzki z wykładzin PCV - wykładzina z przeznaczeniem do sal lekcyjnych wraz z cokolikiem 6,2*3,0	m2		18,600
			m2	18,600	