



Fundusze Europejskie  
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



PODKARPACKIE  
przestrzeń otwarta



# GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064, fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, dn. 2024-12-10

znak: GPIR.271.1.26.2024

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach”

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn.zm.) – Gmina Skołyszyn przekazuje brakujące odpowiedzi oraz kolejne odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia.

### Treść zapytań :

1. Prosimy o informację w zakresie potrzeby wykonania demontażu starych warstw pokrycia dachowego (np. papy), czy raczej zamysłem Inwestora było wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej nad już istniejącym pokryciem?
2. Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor konsultował z projektantem możliwość dodatkowego obciążenia dachu, poprzez wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej, jak również instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, i nie spowoduje to przekroczenia parametrów jego nośności i utraty stateczności konstrukcji dachu.
3. Prosimy o uszczegółowienie wykonania sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych - czy Wykonawca ma przewidzieć sufity składające się z jednej czy z dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej?
4. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie prawidłowej liczby dostawy wyposażenia eksploatacyjnego, a dokładniej kontenerów do systemów hakowych wg DIN 30722 o pojemności 10m<sup>3</sup> i 40m<sup>3</sup>. Rozbieżność jest w ilości dostarczanych kontenerów pomiędzy przedmiarem oraz zał. IIb Zestawienie urządzeń technologicznych, które wskazują na odpowiednio dostarczenie 1kpl i 2kpl oraz 3kpl i 6kpl.
5. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 20.12.2024 z uwagi na okres sporych zachorowań i braku możliwości uzyskania sporej części wycen częściowych.
6. Prosimy o wyjaśnienie, po czyjej stronie leży odpowiedzialność za serwis oraz wymianę części szybko zużywających się.

### Treść odpowiedzi:

#### Ad. 1.

Zakres robót obejmuje wykonanie pokrycia z blachy trapezowej nad istniejącym pokryciem, np. z papy bez demontażu pokrycia z papy.



Ad. 2.

Wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej oraz montaż instalacji paneli fotowoltaicznych nie spowoduje przekroczenia parametrów nośności oraz utraty stateczności konstrukcji, co było konsultowane z projektantem.

Ad. 3.

Należy uwzględnić sufity podwieszane składające się z jednej warstwy płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej odporności na wilgoć.

Ad. 4.

Prawidłowa ilość wyposażenia, w tym kontenerów hakowych wskazano w aktualnym przedmiarze robót. Ilości zmniejszono ze względów finansowych. Należy dostarczyć: 6 szt. pojemników 1100 l, 1 szt. kontenera 10 m<sup>3</sup> oraz 2 szt. kontenera 40 m<sup>3</sup>.

Ad. 5.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 18.12.2024 roku, godz. 9:00.

Ad. 6.

W okresie udzielonej gwarancji koszty serwisu i wymiany części i płynów eksploatacyjnych urządzeń obciążać będą Wykonawcę.

**WÓJT**  
*mgr Bogusław Kręcisz*