


ISTNIEJĄCY PION KANALIZACYJNY WYMIEŃĆ
I OBUDOWAĆ, WYKONCZYĆ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI



WYKONCZENIE ŚCIANY ŁAZIENKI (ŚCIANA ISTNIEJĄCA)
PŁYTKI CERAMICZNE 25x40 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ/ FUGA ELASTYCZNA DO SPOIN
IZOLACJA – PEŁNA, FOLIA
ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ŁAZIENKA PROJEKTOWANA

WARSTWY PROJEKTOWANEJ POSADZKI ŁAZIENKI

PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 40x40cm	
IZOLACJA – PEŁNA, FOLIA WYMIENIĄ NA ŚCIANY	
PŁYTKA WŁÓKNO – CEMENTOWA x 2 WARSTWY 2x10mm	
PŁYTKA OSB WRO 25mm	
BELKA STROPOWA ISTNIEJĄCA ** WENIA MINERALNA 16cm	
FOLIA	
DESKI ŚLĘPEGO PULAPU	

** – PODCZAS PRAC DOKONAĆ DOKŁADNYCH OGŁĘDZIN ISTNIEJĄCYCH BELEK USZKODZONYCH ELEMENTY NALEŻY WZMOCNIĆ, ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM PŁESNO I GRZYBOBOJĄCYM

- 1 – PROFIL WYKONCZENIOWY ALUMINIOWY
2 – TAŚMA SYSTEMOWA DYLATACYJNA
3 – POŁĄCZENIE ELASTYCZNE (SIŁKON)
4 – TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

OZNACZENIA PROJEKTOWE :

- ROZBÓRKA, WYKUCIA
ZAMUROWANIA
PROJEKTOWANE ŚCIANY LEKKE Z PŁYT GK
WODOODPORNYCH NA STELAŻU STALOWYM
ELEMENTY . PROJ.
ZABUDOWAĆ PRÓG Z KĄTOWNIKA MOSIĘŻNEGO 40x40 mm



UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTÓW WOD.-KAN., ELEKTR. UWZGLĘDNIĆ NALEŻY GRUBOŚCI TYNKÓW I WARSTW PODŁÓG.

PRACOWNIA PROJEKTOWA		ARCHITEKT		INWESTOR		RYSUJE	
art		PIOTR LUDWIG		ZARZĄD BUDOWNICTWA MIASTOCH		RZUT III PIĘTRA - STAN PROJEKTOWANY.	
UL. DĄBSKIEGO 38 44-100 GLIWICE 663 776 456		PROJEKT INSTALACJI GAZOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA GAZOWEGO W LOKALACH MIESZKAŁOWYCH nr 24,4,10, REMONT ŁAZIENKI W MIESZKANIU GŁÓWNYM nr 10 PRZY UL. JOZEFY UŚCZKA 10 USZCZKA 10 : 44-100 GLIWICE dz. nr 675 obręb: KŁODNICA		PROJEKTANT mgr inż. arch. PIOTR LUDWIG 2/SŁOKI/2014 ARCHITEKTOWICZNA		BRZOSZKA ARCH-BUD 1:50 PB	
						DATA MAJ 2021 R.	
						TOM 1	
						nr rysunku A.04	