Słup SL.1-1 sztuk 5



w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	4	4350		34,80
2	/7/6	20	1566	27,00	34,80
			stunik [m]	27,00	34,80
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	19,6	34,4
			LICZNIE [kg]		68,7
			dla 5 szt. [kg]		328,6

Słup SL.1-1b sztuk 5



w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	4	4350		34,80
2	/7/6	20	1566	27,00	34,80
			stunik [m]	27,00	34,80
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	19,6	34,4
			LICZNIE [kg]		68,7
			dla 5 szt. [kg]		328,6

Słup SL.1-1a sztuk 1



w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	8	4650		37,20
2	/7/6	21	1566	26,73	37,20
			stunik [m]	26,73	37,20
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	11,0	14,6
			LICZNIE [kg]		70,0

Słup SL.1-1c sztuk 1



w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	8	4650		37,20
2	/7/6	21	1566	26,73	37,20
			stunik [m]	26,73	37,20
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	11,0	14,6
			LICZNIE [kg]		70,0

Słup SL.1-2 sztuk 1



w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	8	4650		37,20
2	/7/6	20	1566	26,73	36,80
			stunik [m]	26,73	36,80
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	11,0	14,6
			LICZNIE [kg]		73,1

Słup SL.1-2b sztuk 2



w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	8	4650		37,20
2	/7/6	20	1566	26,73	36,80
			stunik [m]	26,73	36,80
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	11,0	14,6
			LICZNIE [kg]		73,1
			dla 2 szt. [kg]		146,2

Słup SL.1-2c sztuk 1



w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	8	4650		37,20
2	/7/6	20	1566	26,73	36,80
			stunik [m]	26,73	36,80
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	11,0	14,6
			LICZNIE [kg]		73,1

Słup SL.p-4 sztuk 8



w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	8	1650		13,44
2	/7/6	10	1566	13,68	
			stunik [m]	13,68	13,44
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	5,4	18,4
			LICZNIE [kg]		25,8
			dla 8 szt. [kg]		206,1

Słup SL.p-5 sztuk 1

w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	8	1700		13,84
2	/7/6	9	1566	14,04	
			stunik [m]	14,04	13,84
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	4,5	21,4
			LICZNIE [kg]		26,3

Słup SL.p-6 sztuk 1

w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	8	2200		17,60
2	/7/6	10	1566	15,66	
			stunik [m]	15,66	17,60
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	5,2	24,1
			LICZNIE [kg]		29,3

Słup SC.p-7 sztuk 1

w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	10	1700		17,00
2	/7/6	8	1566	12,53	
3	/7/6	8	767	6,86	
			stunik [m]	19,39	17,00
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	7,5	27,3
			LICZNIE [kg]		34,8

Słup SL.p-3 sztuk 5



w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	8	1700		17,00
2	/7/6	9	1566	12,53	
			stunik [m]	12,53	17,00
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	4,0	21,8
			LICZNIE [kg]		26,7
			dla 5 szt. [kg]		133,5

Słup SC.p-8 sztuk 1

w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	10	1700		17,00
2	/7/6	9	1566	13,75	
3	/7/6	8	927	7,44	
			stunik [m]	21,20	17,00
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	6,4	27,1
			LICZNIE [kg]		39,7

Słup SL.p-9 sztuk 1

w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	8	2200		17,60
2	/7/6	11	990	9,72	17,60
			stunik [m]	9,72	17,60
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	3,8	30,2
			LICZNIE [kg]		32,0

Słup SC.p-10 sztuk 1



w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	8	2200		17,60
2	/7/6	11	990	10,02	
			stunik [m]	10,02	17,60
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	3,9	30,7
			LICZNIE [kg]		32,4

Słup SL.p-3,1 sztuk 1



w	φ/⊏	liczba	⌀ [mm]	/S	/T/W
1	/7/6	8	2200		17,60
2	/7/6	21	1566	16,43	
			stunik [m]	16,43	17,60
			stosun pod.[kg/m]	5,565	1,370
			stosun odt.[kg]	5,0	30,7
			LICZNIE [kg]		34,1

02	05.05.2022	Rysunek poglądowy		
DZIAŁANIE	DATA	ZAKRES ZMIAN		WINNIK

PROJEKT:
BUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO NA 50 ŁÓŻEK
Z ZAPLECZEM ORAZ ZAKŁADU REHABILITACJI DLA PSYCHICZNIE CHORYCH
OŚRODKÓW ZDROWIA I SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO
WRAZ WYPOSAŻENIEM, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, ZEWNĘTRZNYMI,
INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ OBSŁUGUJĄCĄ
I INSTALACJĄ GAZOWĄ NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO
W WĘGROWIE NA DZ. 2216 OBR. 0003, JEDN. EWID. WĘGRÓW

ADRES INWESTYCJI:
ul. Tadeusza Kościuszki 10, 07-100 Węgrów

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Tadeusza Kościuszki 10, 07-100 Węgrów

PROJEKTOWAŁ:
ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA
APA WASZKIEWICZ

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Kolwij	nr uprawnień nr upr. 81/89/W	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Monika Kolwij	nr uprawnień nr upr. MAZ/0060/POWK/21	PODPIS:
KOPIA PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Nowicias	nr uprawnień nr upr. MAZ/0064/POOK/09	PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:
PŁYTA FUNDAMENTOWA-ZBROJENIE SŁUPÓW

BRANŻA	ETAP	SKALA	DATA	DZIAŁ/NR	NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:20	05.05.2022	00	PT_BO_P_07