

Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji deszczowej DN600 metodą rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV

Identyfikator kosztorysu: RENOWACJA BEZWYKOPOWA DEBICA - PILSUDSKIEGO KD

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 405 tom II 101-6 Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys.kanału - kanał o średnicy 0.60 m	m kanału	195,000
1	Wycena własna Inspekcja CCTV stanu istniejącego - przed wykonaniem robót <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>	m kanału	195,000
2	Wycena własna Renowacja kanału betonowego o średnicy 600mm - odcinki B1 - B5 [RMS=1] <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>	m kanału	195,000
3	0-0 Inspekcja CCTV - po renowacji <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>	m kanału	195,000
3	Wycena własna Renowacja studni kanalizacyjnych (zgodnie z SIWZ) <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>	szt	5,000
4	Wycena własna Wymiana włączów <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>	szt	5,000

----- Koniec wydruku -----

mgr inż. Aleksander Pysz
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami bud.
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych PDK/0126/OWOS/17
Nr ewid.: PDK/IS/0188/17

HYDROBUD
ZAKŁAD ROBÓT MELIORACYJNO-KANALIZACYJNYCH
HYDROBUD B. Pysz U. Pysz Sp. J.
Latoszyn 31c, 39-200 Debica
REGON 850514784, NIP 872-17-93-650
tel. (014) 67 00 327, tel./fax (014) 67 00 329