



ZCAS.271.2.2023

Złotów, 15 września 2023 r.

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie”.

W dniu 14 września 2023 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy o następującej treści:

Pytanie 1

W Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt. 5.1.2. wskazują termin zakończenia realizacji 80 dni od podpisania umowy według firm projektowych taki termin jest niewykonalny i wskazują termin nawet do 5 miesięcy (dokumentacja i wszelkie pozwolenia) . Czy zamawiający będzie dopuszczać przedłużenie terminu realizacji, jeżeli termin będzie przedłużony z przyczyn proceduralnych nie z winy wykonawcy ?

Pytanie 2

Czy przyłącze energetyczne do potrzeb inwestycji jest wykonane i jest zawarta umowa z dostawcą energii ?

Pytanie 3

W pkt.4 PFU Zakres prac obejmują „Montaż kolumny filtrowej” jeżeli studnia jest wykonana i były robione próby wodne to taki filtr musi być zamontowany już w studni , proszę o sprecyzowanie

Pytanie 4.

W PFU pkt. 1.3.5. „Obudowa Studni” obudować naziemną obudowę studni . Czy inwestor dopuści obudowę studni z kręgów betonowych usytuowanych w ziemi ?

Pytanie 5.

W PFU pkt. 1.3.7. „Zbiornik Retencyjny” Zakupiony przez zamawiającego czy jest kompletny ? (włóknina ochronna , folia membrana , przepust szczelny , plandeka do zakrycia)

Pytanie 6.

W PFU pkt. 1.3.11 „Szafa montażowa” proszę o sprecyzowanie o jaką szafę chodzi ?

Działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający – Gmina Miasto Złotów jako Pełnomocnik Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie informuje:

Ad. 1. Zamawiający nie ma prawnych możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, albowiem na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Złotowie przedmiotowa inwestycja została przewidziana do realizacji wyłącznie w bieżącym roku kalendarzowym.

Ad. 2. Przyłącze energetyczne jest wykonane.

Ad. 3. Kolumna filtrowa jest wykonana.

Ad. 4. Obudowa studni z kręgów betonowych usytuowanych w ziemi jest niedopuszczalna.

Ad. 5. Zakupiony zbiornik retencyjny jest kompletny.

Ad. 6. Szafa montażowa musi zawierać w sobie elementy sterowania układem nawadniania oraz pompę podnoszącą ciśnienie wody w układzie nawadniania.


Wz. Burmistrza
Tomasz Stoltmann
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Bąbiński
St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22