



**4 Pory Domu Kamila Kamińska**

Ropica Polska 660

38-300 Gorlice

tel: 516-394-314

e-mail: [kamila.kaminska.pl@gmail.com](mailto:kamila.kaminska.pl@gmail.com)

[www:4porydomu.pl](http://www.4porydomu.pl)

NIP: 7382070321 REGON: 123126869

---

**PROJEKT ARANŻACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH**

**URZĘDU GMINY SĘKOWA**

**Sękowa 252**

**38-307 Sękowa**

projekt wykonawczy

**Inwestor: Urząd Gminy Sękowa**

Sękowa 252

38-307 Sękowa

**Projektant: mgr inż. arch. wnętrz Kamila Kamińska**

**Gorlice, 16.12.2021r.**

**Opracowanie zawiera :**

**A. Część opisową :**

<b>1. Dane ogólne.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Przedmiot opracowania.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Podstawa opracowania.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Zakres opracowania - branża architektura wnętrz.....</b>	<b>3</b>
<b>1.4. Przepisy i Normy.....</b>	<b>3</b>
<b>1.5. Stan istniejący.....</b>	<b>4</b>
<b>1.6. Rozwiązania projektowe.....</b>	<b>4</b>
1.6.1. Projektowana funkcja.....	4
1.6.2. Zestawienie pomieszczeń podlegających opracowaniu.....	4
1.6.3. ŚCIANY.....	4-5
1.6.4. POSADZKI.....	6
1.6.5. STOLARKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH.....	7
1.6.6. ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ - meble do zabudowy.....	7
1.6.7. OPIS PRAC BUDOWALNYCH.....	7-8
1.6.8. Oddziaływanie na środowisko naturalne.....	9

**B. Część graficzną.....9**

1. Projekt aranżacji wnętrza – rzut układu funkcjonalnego - skala 1:60
2. Rzut ścian szczegółowe - skala 1:60
3. Rzut drzwi - skala 1:60
4. Rzut podłóg - skala 1:60
5. Rzut elementów dekoracyjnych i kolorystyki ścian - skala 1:60
6. Rzut mebli na zamówienie – skala 1:60
7. Projekt pomieszczenia biurowego – Sekretariat – rzut – skala 1:40
8. Projekt pomieszczenia biurowego – Sekretariat – widoki ścian – skala 1:40
9. Projekt pomieszczenia biurowego –Pokój biurowy – Wójt Gminy – rzut – skala 1:40
10. Projekt pomieszczenia biurowego –Pokój biurowy – Wójt Gminy – widoki ścian – skala 1:40
11. Projekt pomieszczenia biurowego –Pokój biurowy – Sekretarz – rzut – skala 1:40
12. Projekt pomieszczenia biurowego –Pokój biurowy – Sekretarz – widoki ścian – skala 1:40
14. Projekt pomieszczenia biurowego –Pokój biurowy – Skarbnik – rzut – skala 1:40
15. Projekt pomieszczenia biurowego –Pokój biurowy – Skarbnik – widoki ścian – skala 1:40

### 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt aranżacji części pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy w Sękowej.  
Projekt uwzględnia wizualizacje poszczególnych pomieszczeń oraz opis planowanych prac.

### 1.2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane została na podstawie:

- wytycznych programowych przekazanych przez Inwestora,
- dostarczonej przez Zamawiającego inwentaryzacji obiektu w zakresie opracowania,
- dokumentacji technicznej i danych technicznych zastosowanych materiałów i wyrobów,
- Polskich Norm, przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie opracowania.

### 1.3. Zakres opracowania - branża architektura wnętrz

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- Wizualizacje pomieszczeń;
- Projekt koncepcyjny, funkcjonalny części będącej zakresem opracowania;
- Rzut układu ścian działowych;
- Rzut stolarki drzwiowej;
- Rzut podłóg;
- Projekt aranżacji ścian pokazujący ogólną kolorystykę ścian i projektowanych okładzin ściennych,
- Projekt mebli na zamówienie;
- Opis do projektu aranżacji wnętrz wraz ze specyfikacją użytych materiałów.

Projekt porusza problem polepszenia walorów estetycznych oraz wskazania istotnych elementów wyposażenia wnętrza dla założonej funkcji obiektu.

Projekt nie obejmuje, nie poddaje rozważeniu, np.:

- nośności elementów konstrukcyjnych np. konstrukcji stropów, ścian, posadzki ,
- zabezpieczeń przeciwpożarowych w ujęciu całościowym dla obiektu ,
- oszczędności energii,
- izolacyjności akustycznej,
- oddziaływania na środowisko,
- wentylacji i klimatyzacji w obiekcie – projekt branżowy sanitarny wg oddzielnego opracowania,
- projektu instalacji elektrycznych (projekt branżowy) oraz sieci i zasilania IT,
- projektu instalacji c.o. (projekt branżowy wg. oddzielnego opracowania).

### 1.4. Przepisy i normy

Projekt aranżacji został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami technicznymi.

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji całości prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

### 1.5. Stan istniejący

Projekt aranżacji dotyczy wnętrza pomieszczeń biurowych, komunikacyjnych, sanitarnych oraz socjalnych.

Nie zmienia się podstawowej funkcji obiektu, projektuje się roboty remontowe mające na celu polepszenie jakości wykończenia i funkcjonowania obiektu.

W pomieszczeniach przewidzianych do aranżacji na stan istniejący znajdują się:

- okładziny ścian – płyta gipsowo-kartonowa nie szpachlowana,
- wylewka betonowa
- istniejące instalacje - obiekt w pełni wyposażony w instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektu.

## 1.6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

**Rozwiązania materiałowe oraz systemowe zastosowane w projekcie w oparciu o określone parametry. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że nowoprowadzane elementy, inne niż podane w projekcie, w żadnym wypadku nie spowodują obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej oraz zmian funkcjonalnych i estetycznych zaprojektowanych rozwiązań. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem.**

### 1.6.1. Projektowana funkcja

Projektowany jest wystrój wnętrza i meble wykonane na zamówienie oraz dostosowanie pomieszczeń wg wskazań i potrzeb Inwestora oraz obowiązujących norm.

### 1.6.2. Wykaz pomieszczeń podlegających opracowaniu szczegółowemu wraz z wizualizacjami:

#### PIĘTRO II

1. Sekretariat
2. Pokój biurowy – Wójt Gminy
3. Pokój biurowy – Sekretarz
4. Pokój biurowy - Skarbnik

W zakres opracowania aranżacji i wyposażenia wnętrza wchodzi wszystkie wyżej wymienione pomieszczenie, na poziomie niezbędnym do realizacji zadania.

Ponadto zaprojektowano układ funkcjonalny wraz z rozmieszczeniem i doбором mebli w pozostałych pomieszczeniach piętra II budynku.

### 1.6.3. ŚCIANY

Projektuje się wykończenie ścian:

#### **MALOWANIE I OKŁADZINY**

Wszystkie istniejące ściany w obiekcie należy wykończyć pod malowanie (spoinowanie łączeń płyt, szpachlowanie i szlifowanie powierzchni ścian) następnie malować



na gładko farbą lateksową akrylowo-kompozytową lub ceramiczną o matowym wykończeniu, odporną na zabrudzenia (klasa ścieralności na zmywanie i szorowanie na mokro 1 (PN-EN 13300))

Na wyróżnionych ścianach wykończenie w postaci sztukaterii z polistyrenu, wyklejenie fototapetą winylową na flizelinie – podkład Canvas oraz montaż lameli ściennych.

**Do malowania ścian należy zastosować lateksową farbą akrylowo-kompozytową o następujących parametrach:**

Stopień połysku: mat,

Odporność na szorowanie na mokro: Odporność na szorowanie na mokro: Najwyższa – klasa 1 według najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych detergentów myjących.

**Kolorystyka ścian:**

- **biały;**
- **szary jasny NCS S 2502-B – akcent w pomieszczeniach biurowych;**
- **szary NCS S 3502-B – akcent w Sekretariacie**
- **grafitowy NCS S 7502-B – kolor pod lamelami ściennymi;**

Malowanie ścian według wizualizacji i projektów wykonawczych.

**UWAGA!**

**Przed przystąpieniem do malowania i wyborem farb ściennych prace należy poprzedzić wykonaniem próby o wielkości min. 50x50cm dla każdego koloru, następnie skonsultować z Inwestorem! Wszelkie zmiany materiałowe i kolorystyczne w projekcie należy konsultować z Inwestorem i Projektantem.**

## **FOTOTAPETA**

We części pomieszczeń projektowane są **fototapety z nadrukiem grafiki lub zdjęcia** własnego Gminy Sękowa.

Fototapeta winylowa na flizelinie – na podkładzie Canvas.

Gramatura całkowita: 350+- 20g/m<sup>2</sup> EN ISO 2286-2

Możliwość mycia przed zadrukiem: ścieralność EN 259-2

Bezpieczeństwo/ekologia: Materiał jest klasyfikowany jako nieszkodliwy - DN 52900 lub 91/155/EEG,2001/58/EC

Światłotrwałość materiału: 7 na 8 - Międzynarodowa Skala Wool BS EN 20105/ISO 105/B02.

Faktura gładka.

#### 1.6.4. POSADZKI

Przestrzenie komunikacyjne oraz sekretariat wykończone płytkami gresowymi,



rektyfikowanymi o wymiarach 598x598mm: płytka imitująca kamień w tonalnych odcieniach szarości [rektyfikowane, R10, kl. ścieralności IV lub V, powierzchnia mat]. Płytki z delikatną fakturą.

Wykonując posadzki należy zachować osie kompozycyjne

pomieszczeń oraz ciągłość układu.

PŁYTKI UKŁADAĆ Z ZASTOSOWANIEM MINIMALNEJ FUGI W KOLORZE SZARYM–dostosowanym do płytki.

**Pomieszczenia biurowe**– wykończone płytkami gresowymi, drewnopodobnymi rektyfikowanymi o wymiarach 1198x190mm: płytka imitująca drewno w odcieniach imitujących jasny dąb [rektyfikowane, R10A, kl. ścieralności IV, grubość 10mm, powierzchnia mat].

Płytki z delikatną fakturą. Płytki należy układać z minimalną fugą w kolorze brązowym dostosowanym do koloru płytek.



#### COKOŁY

Na ścianach w pomieszczeniach projektuje się cokoły o wys. 10cm wykonane z płytek podłogowych.

#### 1.6.5. Stolarka drzwi wewnętrznych:

Drzwi wewnętrzne o wzorze minimalistycznym z pionową intarsją w kolorze srebrnym. Kolorystyka drzwi – dąb jasny – okleina ze strukturą 3D.

Grubość skrzydła drzwiowego minimum 40mm.

Dźwiękochłonność min. 27dB.

Ościeżnica drewniana.

Konstrukcję skrzydła stanowić ma ramiak z drewna iglastego, obłożony obustronnie płytami HPF. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.



#### 1.6.6. ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ - meble do zabudowy

Według projektu szczegółowego przedstawionego w części graficznej.

#### **UWAGA!**

**WSZYSTKIE MEBLE POD WZGLĘDEM ILOŚCI, TYPU, WYKOŃCZENIA, WYPOSAŻENIA WNĘTRZ MEBLI I KOLORYSTYKI UZGODNIĆ OSTATECZNIE PRZED ZAMÓWIENIEM Z INWESTOREM I NADZOREM AUTORSKIM!**

**PRZED WYKONANIEM MEBLI KONIECZNE JEST SPRAWDZENIE WSZYSTKICH WYMIARÓW PO ZAKOŃCZENIU PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH.**

#### 1.6.7. OPIS PRAC BUDOWALNYCH

W trakcie remontu przewidziane są następujące rodzaje robót :

##### **1. Roboty wykończeniowe (wykonanie wewnętrznych okładzin)**

- wykonanie nowych ścianek działowych
- wykonanie i uzupełnienie tynków, prace malarskie
- położenie posadzek
- wykonanie dekoracyjnych okładzin ściennych
- montaż stolarki drzwiowej
- montaż lamp
- wykonanie mebli na zamówienie

##### **Montaż drzwi**

Dostarczenie i zamontowanie drzwi obejmuje również przygotowanie podłoża. Wykonawca przed przystąpieniem do prac, przygotowaniem produkcji stolarki i ślusarki, zobowiązany jest wykonać obmiarów w naturze – obiekcie.

Elementy te należy wykonać zgodnie z dokumentacją: parametry techniczne – szczególnie odporność ppoż., wielkość, jakość, wygląd estetyczny, ilości, lokalizacja.

Elementy należy dostarczać jako komplet: okucia, antaby, odboje, samozamykacze, klamki itp.

### **Malowanie**

Na wszystkich ścianach po wykonaniu tynków, należy odpowiednio przygotować podłoże do malowania farbą lateksową. Ściany powinny być wyszpachlowane i zatarte na bardzo gładko, zagruntowane. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać próbę formatu min. 50x50cm, celem ustalenia ostatecznej kolorystyki.

Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad:

- prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań, drabin lub pomostów roboczych,
- przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną,
- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki prace należy wykonywać przy otwartych oknach lub przy czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu używania ognia,
- w przypadku prowadzenia robót przygotowawczych, którym towarzyszy pylenie należy stosować maski pyłochłonne.

Roboty malarskie wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków i szpachlowań.

**Podłoża pod malowania dla ścian w projektowanych wnętrzach należy wyczyścić, zatynkować otwory, ubytki i pęknięcia, zaszpachlować na bardzo gładko.**

Wymagania względem podłoża – Powierzchnie podłoża pod malowanie powinny być:

- gładkie i równe to znaczy bez narostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego,

- mocne to znaczy powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień,

- czyste to znaczy bez plam, pleśni i innych zanieczyszczeń.

Kontrola międzyfazowa obejmuje:

- jakości materiałów malarskich,
- wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,
- jakości wykonywania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok,

Wyniki badań jakości materiałów i podłoża powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy.

Wykonawca uwzględni w swojej ofercie prace przygotowawcze konieczne do wykonania planowanych robót.

Uwzględni między innymi:

- uzupełnienie ubytków, szpachlowanie,
- skrobanie ewentualnych oraz ich dodatkowe zmycie,
- odkurzanie, odpylenie,
- gruntowanie odpowiednim środkiem gruntującym zależnym od rodzaju podłoża i docelowej powłoki malarskiej.

### **Wykonanie posadzki**

Projektuje się wykonanie posadzek z płytek gresowych – układ wg rysunków.

Przed wykonaniem odczyścić podłoże. Posadzki powinny być odporne na obciążenie użytkowe oraz od urządzeń. Wszystkie posadzki w jednej przestrzeni należy wykonać na jednym poziomie, bez progów. Należy zachować kontynuację wzoru w kolejnych pomieszczeniach z zachowaniem wymaganych dylatacji.

**Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robót zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty nie opisane w niniejszym dokumencie i w projektach, a które są niezbędne do**

**prawidłowego zakończenia robót oraz te, które ze względu na swoją wiedzę fachową uzna za stosowne, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.**

#### **1.6.8. Oddziaływanie na środowisko naturalne**

Nie zmienia się stopnia oddziaływania obiektu na środowisko naturalne, czy otoczenia.

### **B. Część graficzną:**


1. Projekt aranżacji wnętrza – rzut układu funkcjonalnego - skala 1:60
2. Rzut ścian szczegółowe - skala 1:60
3. Rzut drzwi - skala 1:60
4. Rzut podłóg - skala 1:60
5. Rzut elementów dekoracyjnych i kolorystyki ścian - skala 1:60
6. Rzut mebli na zamówienie – skala 1:60
7. Projekt pomieszczenia biurowego – Sekretariat – rzut – skala 1:40
8. Projekt pomieszczenia biurowego – Sekretariat – widoki ścian – skala 1:40
9. Projekt pomieszczenia biurowego – Pokój biurowy – Wójt Gminy – rzut – skala 1:40
10. Projekt pomieszczenia biurowego – Pokój biurowy – Wójt Gminy – widoki ścian – skala 1:40
11. Projekt pomieszczenia biurowego – Pokój biurowy – Sekretarz – rzut – skala 1:40
12. Projekt pomieszczenia biurowego – Pokój biurowy – Sekretarz – widoki ścian – skala 1:40
14. Projekt pomieszczenia biurowego – Pokój biurowy – Skarbnik – rzut – skala 1:40
15. Projekt pomieszczenia biurowego – Pokój biurowy – Skarbnik – widoki ścian – skala 1:40

# PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA


## PROJEKT FUNKCJONALNY ARANŻACJI WNĘTRZ

| **RZUT UKŁADU  
FUNKCJONALNEGO**

skala 1:60



**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.  
ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM.**

<b>BIURO PROJEKTOWE</b> <b>4 PORY DOMU</b> mgr inż.arch. wnętrz Kamila Kamińska		
Obiekt : <b>BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b> <b>URZĄD GMINY W SĘKOWEJ</b>		
Nazwa rysunku: <b>Projekt koncepcyjny</b> <b>RZUT UKŁADU FUNKCJONALNEGO</b>		
Inwestor: <b>Urząd Gminy Sękowa</b>		
PROJEKTANT		Podpis
mgr inż.arch. wnętrz arch. krajobrazu Kamila Kamińska		
Skala:	Data	Nr rys.
1:60	11.2021	1




# PROJEKT ARANŻACJI WNETRZA

# PROJEKT FUNKCJONALNY ARANŻACJI WNĘTRZ

## RZUT ŚCIAN DZIAŁOWYCH

skala 1:60



**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.  
ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM.**

**BIURO PROJEKTOWE**  
**4 PORY DOMU**  
mgr inż.arch. wnetrz Kamila Kamińska

Y PORY  
TDOMU  
WNĘTRZA & OGROD

Obiekt :
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Nazwa rysunku:  
**Projekt koncepcyjny**  
**RZUT ŚCIAN DZIAŁOWYCH**

Inwestor:  
**Urząd Gminy Sękowa**

PROJEKTANT	Podpis
------------	--------


mgr inż. arch. wnętrz  
arch. krajobrazu  
Kamila Kamińska

Skala:  
1:60

Data
11.2021

Nr  
rys. **2**

# PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA




## PROJEKT FUNKCJONALNY ARANŻACJI WNĘTRZ

| RZUT STOLARKI  
DRZWIOWEJ

skala 1:60

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.  
ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM.

<b>BIURO PROJEKTOWE</b> <b>4 PORY DOMU</b> mgr inż.arch. wnętrz Kamila Kamińska		
Obiekt : BUDYNEK UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNEJ URZĄD GMINY W SĘKOWEJ		
Nazwa rysunku: <b>Projekt koncepcyjny</b> <b>RZUT STOLARKI DRZWIOWEJ</b>		
Inwestor: <b>Urząd Gminy Sękowa</b>		
PROJEKTANT		Podpis
mgr inż.arch. wnętrz arch. krajobrazu Kamila Kamińska		
Skala: 1:60	Data 11.2021	Nr rys. <b>3</b>





# PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA


PROJEKT  
WYKONAWCZY  
ARANŻACJI  
WNĘTRZ

| RZUT PODŁÓG

skala 1:60




Płytki podłogowe, gresowe o klasie antypoślizgowości R10, kolor szary, przecierany  
ilość: 53m2 + cokół o wys. 10cm



Płytki podłogowe, gresowe, drewnopodobne o klasie antypoślizgowości R10, kolor: dąb naturalny jasny,  
ilość: 90m2 + cokół o wys. 10cm

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.  
ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM.


BIURO PROJEKTOWE <b>4 PORY DOMU</b> mgr inż.arch. wnętrz Kamila Kamińska		
Obiekt : <b>BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b> <b>URZĄD GMINY W SĘKOWEJ</b>		
Nazwa rysunku: <b>Projekt wykonawczy</b> <b>RZUT PODŁÓG</b>		
Inwestor: <b>Urząd Gminy Sękowa</b>		
PROJEKTANT		Podpis
mgr inż.arch. ,wnętrz arch. krajobrazu Kamila Kamińska		
Skala: <b>1:60</b>	Data 11.2021	Nr rys. <b>4</b>

# PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA

## PROJEKT FUNKCJONALNY ARANŻACJI WNĘTRZ


### PROJEKT ELEMENTÓW DEKORACYJNYCH I KOLORYSTYKI ŚCIAN

skala 1:60



- ŚCIANA MALOWANA NA KOLOR SZARY  
kolor RAL: NCS S 2502-B
- ŚCIANA MALOWANA NA KOLOR CIEMNO SZARY  
kolor RAL: NCS S 3502-B
- ŚCIANA MALOWANA NA KOLOR GRAFITOWY  
kolor RAL: NCS S 7502-B
- FOTOTAPETA W SZTUKATERYJNEJ RAMIE  
według projektu szczegółowego
- LAMELE z płyty laminowanej imitującej drewno  
według projektu szczegółowego
- ŚCIANA DEKORACYJNA ZE SZTUKATERIĄ  
Niewyróżnione ściany malowane na kolor biały  
[lub inny po uzgodnieniu z Inwestorem]

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.  
ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM.


<b>BIURO PROJEKTOWE</b> <b>4 PORY DOMU</b> mgr inż.arch. wnętrz Kamila Kamińska		
Obiekt : <b>BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ</b> <b>URZĄD GMINY W SĘKOWEJ</b>		
Nazwa rysunku: <b>Projekt koncepcyjny</b> <b>PROJEKT KOLORYSTYKI WNĘTRZ</b>		
Inwestor: <b>Urząd Gminy Sękowa</b>		
PROJEKTANT		Podpis
mgr inż.arch. wnętrz arch. krajobrazu Kamila Kamińska		
Skala: <b>1:60</b>	Data 11.2021	Nr rys. <b>5</b>

# PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA

## PROJEKT FUNKCJONALNY ARANŻACJI WNĘTRZ

| RZUT MEBLI  
NA ZAMÓWIENIE

skala 1:60



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.  
ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM.

BIURO PROJEKTOWE 4 PORY DOMU mgr inż. arch. wnętrz Kamila Kamińska		
Obiekt: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄD GMINY W SĘKOWEJ		
Nazwa rysunku: Projekt wykonawczy RZUT MEBLI NA ZAMÓWIENIE		
Inwestor: Urząd Gminy Sękowa		
PROJEKTANT	Podpis	
mgr inż. arch. wnętrz arch. krajobrazu Kamila Kamińska		
Skala: 1:60	Data 11.2021	Nr rys. 6

# PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA

## PROJEKT FUNKCJONALNY ARANŻACJI WNĘTRZ

### SPECYFIKACJA MEBLI NA ZAMÓWIENIE:

#### 1. SEKRETARIAT

##### 1.1. BIURKO NAROŻNE

Biurko wykonane z płyty drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny - rama o gr. 4cm; wymiar zewnętrzny 220x200cm; Lada podawcza - zaokrąglona - panel frontowy drewnopodobny o wys. 20cm; Front lady poniżej nadstawki podawczej - biały laobel; Panel z płyty drewnopodobnej przechodzący z lady podawczej na ścianę - element zintegrowany z zabudową recepcyjną; Pod biurkiem mobilny kontener z szufladami;

##### 1.2. SZAFKA NA UBRANIA

Korpus zewnętrzny wykonany z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny; Fronty w kolorze białym, błyszczącym, zlicowane z powierzchnią ramy korpusu; Fronty z zamkiem; Uchwyt krawędziowy (zaokrąglone krawędzie) - w kolorze czarnym; Wewnątrz drążek poprzeczny oraz półki;

##### 1.3. SZAFKA WYSOKA

Korpus zewnętrzny wykonany z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny; Fronty w kolorze białym, błyszczącym, zlicowane z powierzchnią ramy korpusu; Wstawka płyty drewnopodobnej w centralnej części frontu; Fronty z zamkiem; Uchwyt krawędziowy (zaokrąglone krawędzie) - w kolorze czarnym; Wewnątrz półki;

##### 1.4. KOMODA

Korpus zewnętrzny wykonany z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny; Fronty w kolorze białym, błyszczącym, zlicowane z powierzchnią ramy korpusu; Fronty z zamkiem; Uchwyt krawędziowy (zaokrąglone krawędzie) - w kolorze czarnym; Wewnątrz drążek oraz półki;

##### 1.5. Zabudowa meblowa zaplecza socjalnego; Forma aneksu kuchennego - Szafki stojące ze zlewem oraz szafki wiszące;

#### 2. POKÓJ BIUROWY - WÓJT GMINY

##### 2.1. REGAŁ WE WNĘCE

Regał wbudowany w skos - wykonany płyty meblowej w kolorze białym, półki oraz rama z podwójnej płyty meblowej;

#### 3. POKÓJ BIUROWY - SEKRETARZ

##### 3.1. KOMODA

Korpus zewnętrzny wykonany z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny; Fronty z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny, zlicowane z powierzchnią ramy korpusu; Fronty z zamkiem; Uchwyt krawędziowy (zaokrąglone krawędzie) - w kolorze czarnym; wewnątrz półki;

##### 3.2. SZAFKA GŁĘBOKA

Korpus zewnętrzny wykonany z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny; Fronty z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny, zlicowane z powierzchnią ramy korpusu; Fronty z zamkiem; Uchwyt krawędziowy (zaokrąglone krawędzie) - w kolorze czarnym; Wewnątrz drążek oraz półki;

##### 3.3. KOMODA O WYMIARACH 240x40cm

Korpus zewnętrzny wykonany z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny; Fronty z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny, zlicowane z powierzchnią ramy korpusu; Fronty z zamkiem; Uchwyt krawędziowy (zaokrąglone krawędzie) - w kolorze czarnym; wewnątrz półki;

##### 3.4. BIURKO O WYMIARACH 200x70cm

##### 3.5. DOSTAWKA W FORMIE STOŁU 140x90cm

#### 4. POKÓJ BIUROWY - SKARBNIK

##### 4.1. WYSOKA ZABUDOWA W POSTACI SZAF Z PRZESZKLENIEM W CZĘŚCI CENTRALNEJ

Korpus zewnętrzny (rama dookoła wnęki) wykonany z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb jasny/olcha; Fronty zlicowane z powierzchnią ramy korpusu; Szafki boczne z płyty meblowej, drewnopodobnej w kolorze dąb jasny/olcha; W centralnej części szafki górne i dolne z płyty meblowej w kolorze jasno-szarym, 60cm zabudowy z przeszkleniem - Fronty cienka ramka aluminiowa 2cm z szybą mleczną; korpus i półki wewnątrz z płyty meblowej w kolorze szary jasny; Fronty z zamkiem; Uchwyt krawędziowy (zaokrąglone krawędzie) w kolorze szarym;

##### 4.2. BIURKO NAROŻNE

Biurko narożne wykonane z płyty meblowej, drewnopodobnej w kolorze dąb jasny/olcha; Część frontowa pogłębiona do 85cm; Zaokrąglony blat w bocznej części biurka; Pod biurkiem mobilny kontener z szufladami;

##### 4.3. KOMODA

Komoda wolnostojąca o wys. 120cm, wewnątrz półki; Korpus zewnętrzny wykonany z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb jasny/olcha; Fronty zlicowane z powierzchnią ramy korpusu; Fronty z zamkiem; Front z płyty meblowej, jasno szary, matowej; Uchwyt krawędziowy (zaokrąglone krawędzie) w kolorze szarym;

#### 5. KORYTARZ

##### 5.1. SZAFKA UBRANIOWA W ZABUDOWIE o wym. 150x50cm - szafa do wysokości sufitu;

Korpus z płyty meblowej drewnopodobnej, fronty z płyty meblowej białej, błyszczącej;

#### 6. POMIESZCZENIE SOCJALNE

6.1. ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO ze zmywarką i zlewem, szafki z płyty meblowej, laminowanej, blat drewnopodobny; powyżej zabudowy szafki wiszące; Ew. inne elementy wyposażenia aneksu kuchennego do uzgodnienia z inwestorem;

6.2. BLAT ŚNIADANIOWY o wymiarach 163x40cm; wykonany z 4cm płyty laminowanej w kolorze drewnopodobnych (dąb naturalny);

#### 7. POKÓJ BIUROWY

##### 7.1. WYSOKA ZABUDOWA MEBLOWA - szafki 300x50cm

7.2. DOSTAWKA BIURKA - SZAFKA o wymiarach 100x40cm, korpus z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny, kolor frontów jasno szary, matowy lub drewnopodobny;

7.3. BIURKO - BIURKO o wymiarach 165x70cm wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny;

7.4. BIURKO - BIURKO o wymiarach 165x70cm wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny;

7.5. DOSTAWKA BIURKA - SZAFKA o wymiarach 100x40cm, korpus z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny, kolor frontów jasno szary, matowy lub drewnopodobny;

7.6. BIURKO - BIURKO o wymiarach 165x70cm wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny;

7.7. DOSTAWKA BIURKA - SZAFKA o wymiarach 100x40cm, korpus z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny, kolor frontów jasno szary, matowy lub drewnopodobny;

7.8. BIURKO - BIURKO o wymiarach 165x70cm wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny;

7.9. DOSTAWKA BIURKA - SZAFKA o wymiarach 100x40cm, korpus z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny, kolor frontów jasno szary, matowy lub drewnopodobny;

7.10. KOMODA o wym. 120x40cm o wys. 90cm - korpus z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny, kolor frontów jasno szary, matowy lub drewnopodobny;

7.11. SZAFKA DWUDRZWIOWA o wym. 110x40cm o wys. ok. 200cm - korpus z płyty meblowej drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny, kolor frontów jasno szary, matowy lub drewnopodobny;

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.**

**ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM. NALEŻY PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI PRÓBNIKI KOLORÓW PRZED WYKONANIEM.**

BIURO PROJEKTOWE  
4 PORY DOMU

mgr inż. arch. wnętrz Kamila Kamińska



Obiekt :  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
URZĄD GMINY W SĘKOWEJ

Nazwa rysunku:  
**Projekt wykonawczy**  
**RZUT MEBLI NA ZAMÓWIENIE**

Inwestor:  
**Urząd Gminy Sękowa**

PROJEKTANT Podpis

mgr inż. arch. wnętrz  
arch. krajobrazu  
Kamila Kamińska

Skala: 1:60 Data 11.2021 Nr rys. 6

# **PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA**

**POKÓJ BIUROWY  
SEKRETARIAT**



**URZĄD GMINY SĘKOWA**





**URZĄD GMINY SĘKOWA**





**URZĄD GMINY SEKOWA**












# PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA

## PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ

| POKÓJ BIUROWY - SEKRETARIAT

skala 1:40



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.  
ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM.

<b>BIURO PROJEKTOWE</b> <b>4 PORY DOMU</b> <small>mgr inż.arch. wnętrz Kamila Kamińska</small>		
Obiekt : BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄD GMINY W SĘKOWEJ		
Nazwa rysunku: <b>Projekt wykonawczy</b> POKÓJ BIUROWY - SEKRETARZ		
Inwestor: <b>Urząd Gminy Sękowa</b>		
PROJEKTANT	Podpis	
mgr inż.arch. wnętrz arch. krajobrazu Kamila Kamińska		
Skala: 1:40	Data 11.2021	Nr rys. <b>7</b>


# PROJEKT ARANŻACJI WNETRZA

# PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ


**| POKÓJ BIUROWY - SEKRETARIAT**

skala 1:40


# Widok **A-B**




## Widok **B-C**



## Widok C-D



## Widok **D-A**



**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.  
ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM.**

**BIURO PROJEKTOWE  
4 PORY DOMU**

mgr inż. arch. wnetrz Kamila Kamińska

**PORY  
IDOMU**

Obiekt :  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
URZĄD GMINY W SĘKOWEJ

Nazwa rysunku:  
**Projekt wykonawczy**  
**POKÓJ BIUROWY - SEKRETARZ**

Inwestor:  
**Urząd Gminy Sękowa**

PROJEKTANT	Podpis
------------	--------

mgr inż. arch. wnętrz  
arch. krajobrazu  
Kamila Kamińska

Skala:  
1:40

Data
11.2021

Nr rys.	<b>8</b>
------------	----------

# **PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA**

**POKÓJ BIUROWY  
WÓJT GMINY**




















# PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA

## PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ

| POKÓJ BIUROWY - WÓJT GMINY

skala 1:40



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.  
ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM.

<b>BIURO PROJEKTOWE</b> <b>4 PORY DOMU</b> <small>mgr inż.arch. wnętrz Kamila Kamińska</small>			
Obiekt : BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄD GMINY W SĘKOWEJ			
Nazwa rysunku: <b>Projekt wykonawczy</b> POKÓJ BIUROWY WÓJT GMINY			
Inwestor: <b>Urząd Gminy Sękowa</b>			
PROJEKTANT		Podpis	
mgr inż.arch. wnętrz arch. krajobrazu Kamila Kamińska			
Skala:	Data	Nr rys.	9
1:40	11.2021		


# PROJEKT ARANŻACJI WNETRZA

# PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ


## | POKÓJ BIUROWY - WÓJT GMINY

skala 1:40


## Widok **A-B**




## Widok **B-C**



## Widok C-D



## Widok **D-A**



**BIURO PROJEKTOWE**  
**4 PORY DOMU**  
mgr inż.arch. wnetrz Kamila Kamińska

**PORY  
IDOMU**  
WNĘTRZA & OGROD

Obiekt :  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
URZĄD GMINY W SĘKOWEJ

Nazwa rysunku:  
**Projekt wykonawczy**  
**POKÓJ BIUROWY WÓJT GMINY**

Inwestor:  
**Urząd Gminy Sękowa**

PROJEKTANT

mgr inż. arch. wnętrz  
arch. krajobrazu  
Kamila Kamińska

Skala:  
1:40

Data
11 2021

Nr ys.	<b>10</b>
-----------	-----------

# **PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA**

**POKÓJ BIUROWY  
SEKRETARZ**






















# PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA


## PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ

| POKÓJ BIUROWY - SEKRETARZ

skala 1:40



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.  
ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM.

BIURO PROJEKTOWE <b>4 PORY DOMU</b> mgr inż.arch. wnętrz Kamila Kamińska		
Obiekt : BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ <b>URZĄD GMINY W SĘKOWEJ</b>		
Nazwa rysunku: <b>Projekt wykonawczy</b> <b>POKÓJ BIUROWY - SEKRETARZ</b>		
Inwestor: <b>Urząd Gminy Sękowa</b>		
PROJEKTANT	Podpis	
mgr inż.arch. wnętrz arch. krajobrazu Kamila Kamińska		
Skala: <b>1:40</b>	Data 11.2021	Nr rys. <b>11</b>




## POKÓJ BIUROWY - SEKRETARZ

$$10 \quad \mathbb{I}_{\infty}^{\omega}$$


Wewnątrz ramy ze sztukaterii -  
fototapeta ze zdjęcia regionu;  
**powierzchnia 3,3m2**

— Ściana malowana na kolor szary  
NCS S 2502-B;



Cokół o wys. 10cm,  
wykonany z płytek podłogowych;      Lamelle ściennie  
imitujące drewno w kolorze dęb naturalny,  
ściana pod lamelami w kolorze grafiowym NCS S 7502-B;  
**Ilość lameli: 23 sztuki** - lamelle docięte pod skos;  
odstęp między lamelami - 4cm;


## Widok C-D



Cokół o wys. 10cm,  
wykonany z płytek podłogowych,


**SZAFKA GŁĘBOKA**  
 Korpus zewnętrzny  
 wykonany z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej  
 w kolorze dąb naturalny;  
 Fronty z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny,  
 zlicowane z powierzchnią ramy korpusu;  
 Uchwyt krawędziowy (zaokrąglone krawędzie) - w kolorze czarnym;  
 Wewnątrz drążek oraz półki;

Ściana malowana na kolor biały,  
matowy;



**— KOMODA**  
 Korpus zewnętrzny  
 wykonany z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny;  
 Fronty z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny,  
 zlicowane z powierzchnią ramy korpusu;  
 Uchwyty krawędziowy (zaokrąglone krawędzie) - w kolorze czarnym; wewnątrz półki;

## Widok **D-A**



**KOMODA**  
Korpus zewnętrzny  
wykonany z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny;  
Fronty z płyty meblowej, laminowanej, drewnopodobnej w kolorze dąb naturalny,  
zlicowane z powłócznieją ramy korpusu;  
Uchwyty krawędziowy (zaokrąglone krawędzie) - w kolorze czarnym; wewnątrz półki;  
meblowej, laminowanej, drewnopodobnej

**PORY  
DOMU**  
WNĘTRZA & OGRÓD

Nazwa rysunku:  
**Projekt wykonawczy**  
**POKÓJ BIUROWY - SEKRETARZ**

PROJEKTANT	Podpis
------------	--------

Skala: <b>1:40</b>	Data 11.2021	Nr rys. <b>12</b>
-----------------------	-----------------	----------------------

# **PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA**

**POKÓJ BIUROWY  
SKARBNIK**


















# PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA

## PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ

| POKÓJ BIUROWY - SKARBNIK

skala 1:40




PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.  
ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM.

<b>BIURO PROJEKTOWE</b> <b>4 PORY DOMU</b> <small>mgr inż.arch. wnętrz Kamila Kamińska</small>		
Obiekt : BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄD GMINY W SĘKOWEJ		
Nazwa rysunku: <b>Projekt wykonawczy</b> POKÓJ BIUROWY - SKARBNIK		
Inwestor: <b>Urząd Gminy Sękowa</b>		
PROJEKTANT	Podpis	
mgr inż.arch. wnętrz arch. krajobrazu Kamila Kamińska		
Skala: 1:40	Data 11.2021	Nr rys. <b>13</b>



# PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZA

Widok **A-B**




## PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ


| POKÓJ BIUROWY - SKARBNIK

skala 1:40


Widok **B-C**



Widok **D-A**



Widok **C-D**



**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY  
I PROJEKT DOSTOSOWAĆ DO STANU POWYKONAWCZEGO.  
ZNACZNE ROZBIEŻNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANEM I/LUB INWESTOREM.**

BIURO PROJEKTOWE <b>4 PORY DOMU</b> mgr inż.arch. wnętrz Kamila Kamińska		
Obiekt : BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ <b>URZĄD GMINY W SĘKOWEJ</b>		
Nazwa rysunku: <b>Projekt wykonawczy</b> <b>POKÓJ BIUROWY - SKARBNIK</b>		
Inwestor: <b>Urząd Gminy Sękowa</b>		
PROJEKTANT	Podpis	
mgr inż.arch. wnętrz arch. krajobrazu Kamila Kamińska		
Skala:	Data	Nr rys.
<b>1:40</b>	<b>11.2021</b>	<b>14</b>