

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy w Czmońcu, na działce oznaczonej nr ewid. 200/4.

II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni około 50m² oraz przygotowanie fundamentów wraz z możliwością zakotwienia w nich stalowych elementów zaprojektowanego budynku garażowego. Inwestor posiada kostkę betonową w ilości około 46m², złożoną na czterech paletach przed świetlicą wiejską. Jest ona udostępniona Wykonawcy do ułożenia. Pozostałe materiały budowlane zostają zlecone Wykonawcy do zakupienia. Wytyczenie geodezyjne fundamentów i kierownika budowy zapewnia Inwestor.

Stan istniejący:

Na przedmiotowej działce znajduje się budynek świetlicy wiejskiej, biologiczna oczyszczalnia ścieków oraz plac zabaw. Teren jest w większości zadrzewiony, część działki będąca przedmiotem zamówienia jest ogrodzona i nieutwardzona.

Stan projektowany:

Na terenie działki nr 200/4 projektuje się utwardzenie fragmentu terenu, na którym w kolejnym etapie zostanie wybudowany budynek garażowy wykonany z blachy drewnopodobnej o konstrukcji z ocynkowanych zamkniętych profili. Garaż ma wymiary 5,8x6,0m, utwardzenie należy wykonać o wymiarach co najmniej 6,2x6,4m, pozostały materiał należy wykorzystać na przednim fragmencie.

Przewiduje się następującą technologię robót:

- warstwy konstrukcyjne:
 - kostka betonowa gr.6cm, dostępna w trzech wymiarach: 9x12cm, 12x12cm oraz 18x12cm, do ułożenia w dowolnej kombinacji, spoiny do wypełnienia czystym, płukany piaskiem frakcji 0,2-2mm;
 - podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr.20cm;
 - podłoże utwardzone;
- ułożenie po obwodzie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20cm na ławie betonowej C12/15 z oporem;
- ułożenie ośmiu sztuk prefabrykowanych bloczków betonowych o wymiarach 50x50x20cm z betonu klasy C20/25 zgodnie z rzutem parteru (rys. A-1) projektu garażu;
- zachowanie spadku umożliwiającego spływ powierzchniowy wody deszczowej.

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, nawierzchniowych oraz roboty porządkowe.

Roboty ziemne:

Wykonanie korytowania i rozplantowanie ziemi w wyznaczonym miejscu na działce.

Roboty różne:

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren, na którym prowadzone były roboty budowlane oraz odtworzyć uszkodzoną nawierzchnię trawiastą.

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia zakończenia budowy w siedzibie Zamawiającego wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w 2 egz., (w której skład wejdą karty katalogowe oraz deklaracje właściwości użytkowych użytych materiałów) oraz uczestnictwa w odbiorze końcowym.

Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

III. Termin wykonania.

Wymagany termin zakończenia realizacji zadania **31 marca 2020 r.**

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, opisem przedmiotu zamówienia i ustaleniami z Inwestorem. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

IV. Załączniki.

1. Projekt budynku garażowego, Czmoniec, dz. nr ewid. 200/4, gmina Kórnik.
2. Zdjęcia przedmiotowego terenu.
3. Zdjęcia kostki betonowej złożonej na paletach.
4. Projekt umowy.

Opracowała:

Karolina Tomczak
Tel. 790 757 820

Kierownik Wydziału Inwestycji
J. Grzybowska
Jolanta Grzybowska