



Górowo Iławeckie, 29.03.2021 r.

Znak sprawy: **S.270.1.2021**

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
dot. postępowania pod nazwą:**

**„REMONT MOSTU PRZEZ RZEKĘ STRADYK W MIEJSCOWOŚCI JARZEŃ”**

Postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.03.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00022240/01. Pełna treść Ogłoszenia oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami opublikowane zostały na platformie zakupowej pod adresem:

[https://platformazakupowa.pl/pn/lasy\\_gorowoilaweckie](https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gorowoilaweckie)

**I. Do Zamawiającego – Nadleśnictwo Górowo Iławeckie zwrócił się Wykonawca o udzielenie wyjaśnień treści SWZ:**

**ZAPYTANIE NR 1:**

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono:

1. Pale drewniane przyczółków są mocno skorodowane i posiadają duże ubytki, poza tym pochylały się i opierają się o dźwigary stalowe. Przy wyjmowaniu konstrukcji stalowe zostaną one uszkodzone i prawdopodobnie przechyłą się jeszcze bardziej co uniemożliwi ponownie ułożenie konstrukcji na przyczółkach.

2. Bale drewniane na ściankach zapleczyńnych poprzesuwały się w wyniku czego powstały szczeliny przez które wydobywa się zasypka z przyczółka.

3. Na skarpach pod mostem umocnienia z płyt betonowych ażurowych poprzesuwały się, zdeformowały i nie spełniają swojego zadania umocnienia skarp.

4. Powstały ubytki gruntu na skarpach pod mostem.

Ponieważ zamieszczona dokumentacja i przedmiar nie przewidują wykonania robót związanych z odbudową przyczółków oraz odbudowania skarp i wykonania ich umocnienia to wnosimy o umieszczenie tych robót w przedmiarach i ich zakresu w niezbędnych ilościach.

Czy Zamawiający przewiduje remont drogi dojazdowej przed remontem mostu ponieważ dojazd ciężkiego sprzętu ze względu na istniejące doły będzie niemożliwy.

**ODPOWIEDŹ NR 1**

Dokumentacja przewiduje wykonanie dodatkowych pali przy przyczółkach.

Z uwagi na projektowane prace porządkowe oraz umocnienia narzutem kamiennym w obrębie mostu należy założyć rozbiórki płyt betonowych i wyrównanie skarp pod narzut kamienny. Zamawiający nie przewiduje remontu drogi.