

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : AWARYJNA NAPRAWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ ULICY PODJAZDOWEJ W KWIDZY-
NIE, ODCINEK 0.109 km
ADRES INWESTYCJI : ULICA PODJAZDOWA, na długości 0,109 km,
INWESTOR : MIASTO KWIDZYN
ADRES INWESTORA : KWIDZYN ul. WARSZAWSKA 19
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny Oferent, przed złożeniem oferty przetargowej, winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|----------|--|----------------|---------|---------|
| AWARYJNA NAPRAWA NAWIERZCHNI ULICY PODJAZDOWEJ W KWIDZYNI | | | | | |
| 1 | | SPOINOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11 | | | |
| 1 | KNR 2-11 | Spoinowanie bruku kamiennego 9/11 zaprawą SOPRO szerokość spoin do 5 mm. | m ² | | |
| d.1 | 0412-01 | | | | |
| | analogia | 109.0*5.9-150-90 | m ² | 403.100 | |
| | | | | RAZEM | 403.100 |
| 2 | | REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ 9/11 | | | |
| 2 | KNR 2-31 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Sopro | m ² | | |
| d.2 | 1206-07 | | | | |
| | analogia | 62.5*2.4 | m ² | 150.000 | |
| | | | | RAZEM | 150.000 |
| 3 | | PRZEŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ 9/11 | | | |
| 3 | KNR 2-01 | Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni brukowej, średnia głębokość 30 cm z transportem urobku do 1 km | m ³ | | |
| d.3 | 0201-01 | 30.0*3.0*0.3 | m ³ | 27.000 | |
| | | | | RAZEM | 27.000 |
| 4 | KNNR 6 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm | m ² | | |
| d.3 | 0106-06 | 30.0*3.0 | m ² | 90.000 | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 5 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu | m ² | | |
| d.3 | 0114-05 | 20 cm | | | |
| | 0114-06 | 90.0 | m ² | 90.000 | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 6 | KNR 2-11 | Przełożenie bruku kamiennego 9/11 na zaprawie SOPRO z wykonaniem warstw konstrukcyjnych, szerokość spoin do 5 mm. | m ² | | |
| d.3 | 0412-01 | 90.0 | m ² | 90.000 | |
| | analogia | | | | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |

"DROMIK"