

Załącznik nr 1 – zakres przedmiotu zamówienia

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Wodny park zabaw usytuowany na jeziorze Długim (Logo) w Trzciance powinien spełniać wymogi normy europejskiej PN-EN ISO 25649, dotyczącej przedmiotów rekreacyjnych pływających stosowanych na wodzie i w wodzie.
- 2) Elementy wodnego parku zabaw muszą odpowiadać certyfikatowi bezpieczeństwa TUV.
- 3) W skład parku zabaw powinna wchodzić:
 - jedna wieża ze zjeżdżalnią o rozmiarach nie mniejszych niż 6m x 6m x 2m,
 - jedna ośmiokątna trampolina o rozmiarach nie mniejszych niż 3,5m średnicy i 1m wysokości,
 - dwie bieżnie łączące wszystkie elementy, o rozmiarach nie mniejszych niż 4m x 1m x 0,3m,
 - pięć ramp – o rozmiarach nie mniejszych niż 1,5m x 1m x 0,3m

Powierzchnia wszystkich wyżej wymienionych elementów musi mieścić się w przedziale 170-200 m²

- Obowiązkowym elementem wyposażenia muszą być kamizelki ratunkowe w ilościach: kamizelek ratunkowych w rozmiarze S/M – 55% ilości kamizelek, L/XL – 35% ilości kamizelek i XXL – 10% ilości kamizelek. Ogólna liczba kamizelek, powinna być dwukrotnie większa w stosunku do ilości osób, dopuszczonych do użytkowania obiektu jednocześnie. Kamizelki winny być wyposażone w zapięcia i paski spełniające wymogi bezpieczeństwa.
- 4) Wodny park zabaw musi być wykonany z materiałów odpornych na działanie promieni słonecznych - minimum 0,9 mm PVC.
 - 5) By zapewnić bezpieczeństwo, każdy element parku zabaw musi mieć wymaganą głębokość podaną na tabliczce znamionowej wraz z informacją o jego maksymalnej pojemności.
 - 6) Każdy element parku zabaw powinien być wyposażony w wentyle bezpieczeństwa umożliwiające ujęcie nadmiaru powietrza w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia.
 - 7) Poszczególne elementy parku zabaw powinny być łączone między sobą za pomocą kłap z oczkami, przez które przepleciona zostanie lina. Dodatkowym wzmocnieniem połączenia są rzepy zabezpieczające od góry oraz paski ściągające od dołu poszczególne elementy.

- 8) Kotwiczenie parku zabaw musi nastąpić za pomocą lin elastycznych bungee. Oczka do kotwiczenia parku znajdujące się na w dnie każdego z elementów powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
- 9) Gwarancja winna wynosić minimum 3 lata. Przy czym w razie awarii przyjazd serwisu, po zgłoszeniu powinien nastąpić w ciągu 3 dni. Natomiast naprawa nie powinna potrwać dłużej niż 10 dni.
- 10) Przedmiotem zamówienie jest również:
- pokrowiec wykonany z grubego PVC do celów bezpiecznego przechowywania i transportowania po sezonie,
 - pompki – do pompowania na ziemi 230 V z certyfikatem CE i do pompowania w wodzie 12 V z bateriami i certyfikatem CE.
- 11) Wykonawca zobowiązany jest do pierwszego montażu wodnego parku zabaw na jeziorze Długim w Trzciance przy kąpielisku „Logo”.