
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI:	Wykonanie ogrodzenia przy pawilonie nr VIII
NAZWA INWESTORA:	SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ADRES INWESTORA:	ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik

BRANŻE:	BUDOWLANA
---------	-----------

DATA OPRACOWANIA:	22-02-2024
-------------------	------------

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		OGRODZENIE PRZY PAWILONIE NR VIII	1	6
1.1	45340000-2	OGRODZENIE	1	5
1.2	45111000-8	HUMUSOWANIE	6	6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		OGRODZENIE PRZY PAWILONIE NR VIII			
1.1	45340000-2	OGRODZENIE			
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i	dół.		
d.1.1	0312-10	głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)			
		35	dół.	35,000	
				RAZEM	35,000
2	KNR 2-31	Analogia - Rowki dla podwaliny w gruncie kat.I-II	m		
d.1.1	0401-01				
		poz.3 - 1,2 - 2,0	m	80,840	
				RAZEM	80,840
3	KNR-W 2-02	Wykonanie ogrodzenia z elementów prefabrykowanych.	m		
d.1.1	1802-02	Całkowita wysokość ogrodzenia 170-180cm. Elementy stalowe ocynowana malowane proszkowo na kolor szary/grafitowy Podstawowe elementy składowe: <i>Słupki z rur stalowych kwadratowych</i> <i>Rama z kształowników stalowych prostokątnych z wypełnieniem z profili stalowych prostokątnych o maksymalnym rozstawie 15 cm, kształtowniki zwrócone krótszym bokiem w kierunku otaczającego terenu</i> <i>Podwalina betonowa prefabrykowana wysokość 20-30 cm</i> <i>Elementy łączny do podwaliny betonowej</i> <i>Elementy łączne</i>			
		22,17 + 23,37 + 38,5	m	84,040	
				RAZEM	84,040
4	KNR-W 2-02	Furtka wysokości równiej wysokości ogrodzenia,	kpl.		
d.1.1	1808-02	szerokość 1,2 m w ramach stalowych wraz z osadzeniem słupków. Elementy stalowe ocynowana malowane proszkowo na kolor szary/grafitowy <i>Furtka z wkładką patentową - wizualnie dopasowane do ramy ogrodzenia</i> <i>Słupki do montażu furtki - kwadratowe</i>			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-02	Brama wysokości równiej wysokości ogrodzenia,	kpl.		
d.1.1	1808-02	szerokość 2 m w ramach stalowych wraz z osadzeniem słupków. Elementy stalowe ocynowana malowane proszkowo na kolor szary/grafitowy <i>Brama z wkładką patentową - wizualnie dopasowane do ramy ogrodzenia</i> <i>Słupki do montażu furtki - kwadratowe</i>			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2	45111000-8	HUMUSOWANIE			
6	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy	m ²		
d.1.2	0510-01 0510-02	humusu 10 cm - ziemia z wykopu			
		poz.3 * 0,5 * 2	m ²	84,040	
				RAZEM	84,040