

PRZEDMIAR INWESTORSKI BAK-21-001

CPV:

Budowa: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bąkowie

Lokalizacja: Bąkowo

Inwestor: GMINA WYRZYSK
89-300 Wyrzysk, ul. Bydgoska 29

PRZEDMIAR BAK-21-001

Strona 1

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYKAL-NET
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	ILOŚĆ
2	Instalacje sanitarne - montaż						
2.1	Instalacja centralnego ogrzewania						
2.1	10	KNR 215-01-28-04-00	Rurociąg z rur grzewczych PEX fi 40			metr	25,000
2.1	20	KNR 215-01-27-03-10	Rurociąg z rur grzewczych PEX fi 32			metr	32,000
2.1	30	KNR 215-01-28-02-00	Rurociąg z rur grzewczych PEX fi 25			metr	28,000
2.1	40	KNR 215-01-28-01-00	Rurociąg z rur grzewczych PEX fi 20			metr	55,000
2.1	50	KNR 215-01-28-01-00	Rurociąg z rur grzewczych PEX fi 16			metr	144,000
2.1	60	KNR 034-01-01-01-03	Izolacja rury otuliną			metr	284,000
2.1	70	KNNR N004-04-06-02-00	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych			metr	284,000
2.1	80	KNNR N004-04-36-01-00	Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją			szt	46,000
2.1	90	KNNR N004-04-11-02-00	Zawór mosiężny przelotowy fi 20			szt	4,000
2.1	100	KNR 707-01-01-01-00	Pompa obiegowa co			kmpl	2,000
2.1	110	KNNR N004-04-18-07-36	Grzejnik stalowy 2 płytowy 22/600/1000			szt	7,000
2.1	120	KNNR N004-04-18-11-37	Grzejnik stalowy 3 płytowy 33K/600/1200			szt	3,000
2.1	130	KNNR N004-04-18-07-34	Grzejnik stalowy powierzone			szt	10,000
2.1	140	CEN N004-04-12-06-00	Odpowietrznik automatyczny fi 10			szt	20,000
2.1	150	KNNR N004-04-10-04-00	Szafka z rozdzielaczami do instalacji c.o.11			szt	2,000
2.1	160	CEN 000-00-00-00-01	Analiza własna: Dostawa, montaż i rozruch kompletnego kaskady pomp ciepła powietrze-woda o mocy 35kW wraz ze sterowaniem i zasobnikiem cwu 500l			kmpl	1,000
2.2	Instalacje wodociagowe i kanalizacji sanitarnej						
2.2	10	KNR 215-01-28-03-00	Rurociąg z rur sanitarnych PEX fi 32			metr	6,000
2.2	20	KNR 215-01-28-02-00	Rurociąg z rur sanitarnych PEX fi 25			metr	12,800
2.2	30	KNR 215-01-28-01-00	Rurociąg z rur sanitarnych PEX fi 20			metr	16,600
2.2	40	KNR 215-01-28-01-00	Rurociąg z rur sanitarnych PEX fi 16			metr	101,300
2.2	50	KNNR N004-01-07-05-00	Rurociąg stalowy p-poż ø 50			metr	68,000
2.2	60	KNR 034-01-01-01-03	Izolacja rury otuliną			metr	136,700
2.2	70	KNNR N004-02-03-04-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 160			metr	23,000
2.2	80	KNNR N004-02-03-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 110			metr	36,500
2.2	90	KNNR N004-02-03-01-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 50			metr	48,000
2.2	100	KNNR N004-02-03-02-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków fi 75 z kominkiem wywiewnym			metr	4,500
2.2	110	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 50			szt	8,000
2.2	120	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt" z deską sedesową			kmpl	2,000
2.2	130	KNR 215-02-24-03-00	Analogia: Ustęp porcelanowy z deską sedesową dla niepełnosprawnych			kmpl	1,000

		SYMBOL		NAZWA		JEDN		SYKAL-NET
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY		ILOŚĆ
2.2	140	KNR	215-02-25-02-01	Pisuar fajansowy z zaworem splukującym		kmpł		1,000
2.2	150	KNR	215-02-21-02-11	Umywalka fajansowa z syfonem z tworzywa sztucznego i półpostumentem		szt		2,000
2.2	160	KNR	215-02-21-02-11	Analogia: Umywalka fajansowa z syfonem z tworzywa sztucznego dla niepełnosprawnych		szt		1,000
2.2	170	KNR	215-02-20-05-02	Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na szafce		szt		1,000
2.2	180	KNR	215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca fi 15		szt		2,000
2.2	190	KNR	215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca fi 15		szt		2,000
2.2	200	KNR	215-01-15-02-01	Bateria zmywakowa dla niepełnosprawnych		szt		1,000
2.2	210	KNNR	N004-16-10-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych		szt		1,000
2.2	220	KNNR	N004-16-11-01-00	Dezynfekcja rurociągów wodociągowych		szt		1,000
2.2	230	KNNR	N004-16-12-01-00	Jednokrotne płukanie instalacji wodociągowej		szt		1,000
2.2	240	KNR	035-01-12-02-00	Pompa cyrkulacyjna CWU do 4,0 m³/h z podejściem miedzianym ø 3/4"*20 mm		szt		1,000
2.2	250	CEN	N004-01-38-03-00	Hydrant montowany wszafce ø 25		szt		1,000
2.2	260	CEN	N004-01-47-05-00	Analogia: Dostawa i montaż zaworu pierwszeństwa CVV300		szt		1,000