



Łapy, dnia 17.10.2022 r.

I.7013.11.2022

**Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Przebudowa ul. Korczaka
w Łapach – I etap**

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Proszę o zamieszczenie Stałej Organizacji Ruchu.
2. Kto będzie właścicielem materiałów z rozbiórki?
3. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy znak aktywny D-6 ma być umieszczony na wysięgniku nad jezdnią, czy jako znak z lampami ostrzegawczymi 2x fi100 po obu stronach przejścia.
4. W SWZ wskazano konkretną datę zakończenia umowy – 31.08.2023r. natomiast umowa podaje termin - 10 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Prosimy o ujednoczenie zapisów oraz potwierdzenie, że termin realizacji inwestycji jest zgodny z umową.
5. Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu.
6. Prosimy o podanie koloru kostki polbruk na zjazdy, miejsca postojowe oraz wyniesione przejście dla pieszych.
7. Zgodnie z opisem technicznym na zatoce postojowej należy wykonać podbudowę zasadniczą z kruszywa C50/30 grubości 29cm. Przedmiar oraz rysunki podają 25cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów oraz wskazanie prawidłowej grubości.
8. Zgodnie z przekrojami normalnymi oraz pkt. 1.3 SST D.04.02.02 warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 ma grubość 30cm, poz. 64 przedmiaru oraz opis techniczny mówi o grubości 25cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów oraz wskazanie prawidłowej grubości warstwy mrozochronnej.
9. Zgodnie z poz. 70 przedmiaru podbudowa zasadnicza z kruszywa C50/30 na wyniesionym przejściu dla pieszych ma grubość 15cm. Również poz. 69 przedmiaru zawiera wykonanie podbudowy zasadniczej na przejściu tyle, że grubości 25cm. Z tego wynika, że łącznie podbudowa na wyniesionym przejściu ma 40cm. Projekt natomiast podaje grubość 25cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów oraz wskazanie prawidłowej grubości warstwy podbudowy pod wyniesione przejście dla pieszych.
10. Opis techniczny do projektu mówi o wykonaniu poboczy z kruszywa C50/30 grubości 10cm. W przedmiarze brak jest pozycji wykonania poboczy, a w ramach ww. inwestycji należy wykonać obustronne chodniki. Prosimy o wyjaśnienia.
11. Zgodnie z PZT na ul. Goździkowskiej należy odtworzyć nawierzchnię bitumiczną. Prosimy o informację czy powierzchnia ta jest ujęta w przedmiarze. Jeśli nie prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
12. Prosimy o zezwolenie na zamianę oznakowania poziomego z mas termoplastycznych na oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.
13. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe i



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

grubowarstwowe.

14. Prosimy o podanie okresu gwarancji i pielęgnacji trawników.
15. Prosimy o podanie ilości koszeń trawników w ciągu roku.
16. Prosimy o podanie parametrów znaków aktywnych D-6 zasilanych solarnie.
17. Prosimy o potwierdzenie, że przy wyniesionym przejściu dla pieszych można zastosować żółte płytki ostrzegawcze typu FOCUS o wymiarach 35x35x5cm.
18. Punkt 1.3 SST D-08.02.01 mówi o ułożeniu płyt koloru żółtego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm. Przedmiar wskazuje na podsypkę piaskową. Prosimy o ujednoczenie zapisów oraz wskazanie grubości i rodzaju podsypki pod żółte płytki ostrzegawcze.
19. Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o jednoznaczne określenie grubości humusu do zdjęcia. SST D01.02.02 wskazuje na 20cm, przedmiar podaje dwie grubości:

		<i>D. 01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm</i>		
2	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) <u>grubości do 15cm</u> Zał. nr 5 ; 1247 razem	m2	1247

20. Prosimy o informację czy humus ze zdjęcia będzie można wykorzystać do założenia trawników?
21. Prosimy o informację kto jest właścicielem materiału z rozbiórki? Jeśli Zamawiający prosimy o podanie miejsca odwozu.
22. Prosimy o informację kto jest właścicielem frezu po rozbiórce nawierzchni bitumicznej?? Jeśli Zamawiającego prosimy o podanie miejsca odwozu.
23. Czy będzie można wykorzystać frez do doziarnienia podbudowy jezdni?
24. SST D-05.03.05 w pkt. 1.3 nakazuje wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S 50/70 dla KR2, natomiast OT z AC 8 S. Przedmiar, z kolei nie precyzuje uziarnienia (D) mieszanki dla warstwy ścieralnej. Czy w związku z rozbieżnościami zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S 50/70 dla KR2, która również przewidziana jest dla projektowanej gr. 4cm, a posiada bardziej korzystny szkielet kruszywowy niż AC8S?
25. Prosimy o poprawienie Formularza oferty stanowiącego zał. nr 3 do SWZ w zakresie uprawnień kierownika budowy, j. w formularzu oferty należy wskazać osobę "posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń". Zamawiający w SWZ w rozdz. VIII ust. 4 lit. b) wymaga kierownika budowy osiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Prosimy o usunięcie rozbieżności.

Odpowiedź

1. Zamawiający zamieszcza projekt stałej organizacji ruchu.
2. Zgodnie z zapisami SWZ właścicielem materiałów z rozbiórki jest Wykonawca.
3. Zamawiający informuje, iż znak aktywny ma być o następujących parametrach:
 - obudowa znaku wykonana jest ze stali ocynkowanej,
 - lico znaku z folii odblaskowej II gen.,
 - znak animowany,
 - zastosowane diody LED w kolorze żółtym,
 - znak kompatybilny z zestawem solarnym.



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

4. Zamawiający informuję, iż termin zakończenia robót jest zgodny z SWZ i ogłoszeniem o zamówieniu tj. do 31.08.2022 r.
5. Zamawiający zamieszcza projekt stałej organizacji ruchu.
6. Zamawiający informuje, iż kolor kostki na zjazdy jest czerwony, wyniesione przejście – koloru grafitowego, parkingi koloru szarego z oddzielnymi miejscami koloru czerwonego.
7. Zamawiający informuje, iż podbudowę zasadniczą należy wykonać z kruszywa C50/30 grubości 25cm.
8. Zamawiający informuje, iż prawidłowa grubość warstwy mrozoochronnej to 30cm, zgodnie z poz. 64 przedmiaru robót.
9. Zamawiający informuje, iż podbudowa zasadnicza pod przejściem wyniesionym wynosi od 25 cm do 35 cm z uwzględnieniem skosu najazdu.
10. Zamawiający informuje, iż nie należy wykonywać poboczy z kruszywa.
11. Zamawiający informuje, iż roboty zostały ujęte w przedmiarze robót.
12. Zamawiający zezwala na zmianę.
13. Zamawiający informuje, iż okres gwarancji wynosi tyle ile wykonawca poda w ofercie.
14. Zamawiający informuje, iż nie wymaga okresu gwarancji i pielęgnacji trawnika.
15. Zamawiający informuje, iż nie wymaga koszeń od Wykonawcy.
16. Zamawiający informuje, iż odpowiedzi udzielił w punkcie 3.
17. Zamawiający informuje, iż można zastosować płytki typu FOCUS o wymiarach 35*35*5cm.
18. Zamawiający informuje, iż należy zastosować podsypkę cementowo- piaskową o grubości 5cm.
19. Zamawiający informuje, iż prawidłowa grubość warstwy usuwanego humusu 15 cm, zgodnie z przedmiarem robót.
20. Zamawiający informuje, iż Humus można wykorzystać do założenia trawników pod warunkiem, że spełnia wymagania zawarte w SST.
21. Zamawiający informuje, iż odpowiedzi udzielił w punkcie 2.
22. Zamawiający informuje, iż właścicielem frezu po rozbiórce jest wykonawca.
23. Zamawiający informuje, iż można użyć frezu do doziarnienia podbudowy pod warunkiem, że podbudowa będzie spełniała warunki nośności.
24. Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę mieszanki na AC11S 50/70.
25. Zamawiający zamieszcza poprawiony załącznik.

Ponadto zamawiający informuje, iż dołączone przedmiary do postępowania służą jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączone do SWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.



URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl

Powyższe pytania nie modyfikują treści swz w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Burmistrz Łap
Krzysztof Gołaszewski
/podpisano elektronicznie/