



**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Tułowice, dn. 10.06.2022r.

Zamawiający:

Gmina Tułowice
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice

Postępowanie nr: **ZP.271.6.2022**

WYJAŚNIENIE i ZMIANA

treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.: „**Przebudowa ulic Przedszkolnej, Dworcowej i Bocznej w Tułowicach wraz z przyległościami oraz budową parkingu przy Publicznym Przedszkolu i Dworcu PKP**”.

1. Na podstawie art. 284 ust 1 oraz 286 ust.1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami i zmianą:

Pytanie do wniosku nr 1 o wyjaśnienie SWZ z dnia 06.06.2022r.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z dokumentacją projektową dotyczącą części sanitarnej odnośnie ul. Przedszkolnej, na sieci wodociągowej znajduje się studnia zasuw DN 1500 mm. W przedmiarze robót brak jest tego zakresu. Prosimy o dodanie do przedmiaru.

Odpowiedź: Brakujący element robót występujący w projekcie został uwzględniony w aneksie do kosztorysu, załączonym do wyjaśnień.

Pytanie nr 2 :

Zgodnie z dokumentacją projektową dotyczącą części sanitarnej odnośnie ul. Przedszkolnej, tj. zgodnie z rysunkiem nr 1.3.PZT arkusz 6, na kanalizacji sanitarnej znajduje się studnia rozprężna oraz odcinek sieci z rur PE fi 90 mm o długości 37,50 m oraz odcinek z rur PVC fi 200 mm o długości 4,50 m. W przedmiarze robót brak jest tego zakresu. Prosimy o wyjaśnienie czy powyższy zakres robót należy ująć w wycenie, a jeżeli tak, to prosimy o dodanie do przedmiaru robót oraz informację jakiego typu jest studnia rozprężna, betonowa czy tworzywowa?

Odpowiedź: Brakujący element robót występujący w projekcie został uwzględniony w aneksie do kosztorysu, załączonym do wyjaśnień.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z Rozdziałem nr IV SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, przebudowa ul. Przedszkolnej ma odbyć się w formule „wybuduj”. Dnia 03.06.2022 r. Zamawiający dodał na swojej stronie



**POLSKI
ŁĄD**



DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

dokumentację projektową, dotyczącą sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej przy ul. Przedszkolnej. Zakres dokumentacji odnośnie kanalizacji deszczowej obejmował dwa kanały, zlewnię KD-1 oraz końcowy odcinek zlewni KD-2. Wg opisu technicznego projektu wykonawczego oraz rysunku nr 1.1.PZT arkusz 5, pozostała część zakresu odnośnie kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej, została objęta odrębnym opracowaniem, tj. programem Funkcjonalno-Użytkowym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o ewentualne dodanie PFU lub projektu budowlanego. (Zakres powyższych robót został zawarty w przedmiarze dot. ul. Przedszkolnej dla sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej - część 2, data opracowania maj 2022).

Odpowiedz: Przedstawiony w zapytaniu odcinek kanalizacji „zlewnię KD-1 oraz końcowy odcinek zlewni KD-2” będzie realizowany w formie wybuduj, na który gmina będzie posiadała dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

Obecnie ze względu na oczekiwanie uzgodnienia do postępowania przetargowego został dołączony przedmiar robót, według którego należy sporządzić wycenę.

Pytanie do wniosku nr 1 o wyjaśnienie SWZ z dnia 07.06.2022r.

Pytanie nr 1

Jeżeli Wykonawca wykona zadanie w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, to czy na zapłatę (50% wartości zadania) będzie czekał (zgodnie z §6 pkt.8. umowy), aż do roku 2024 ? Proszę o odpowiedź.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w załączniku nr 8 do SWZ – projektowane postanowienia umowy poprzez usunięcie § 6 **pkt 8**,

wobec tego zapis otrzymuje brzmienie:

- „8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.
9. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na jego rachunek podany w fakturze.
10. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego.
11. Dokonanie przelewu wierzytelności (cesja) wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

a było:

- „8. Zamawiający zastrzega konieczność zakończenia prowadzonych robót, dokonania odbioru końcowego oraz płatności przez Zamawiającego nie wcześniej niż w 2024 roku.
9. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.
10. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na jego rachunek podany w fakturze.
11. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego.
12. Dokonanie przelewu wierzytelności (cesja) wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. „

**DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Pytanie do wniosku nr 1 o wyjaśnienie SWZ z dnia 08.06.2022r.

Pytanie nr 1

Czy w pozycji przedmiaru (ul. Dworcowa, branża drogowa) 32 d.6 (ilość 1054 m²) jest 4 cm warstwy wiążącej ? Czy powinno być 1 cm warstwy wiążącej, mając na uwadze pozycję 31 d.6 gdzie już jest 4 cm warstwy wiążącej ?

Odpowiedź: Warstwa wiążąca została zaprojektowana o grubości 8 cm, w przedmiarze powinny się znaleźć dwie pozycje "Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16 W 50/70 - grub.po zagęszcz. 4 cm" oraz "Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16 W 50/70 - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz., krotkność=4" co razem daje 8 cm.

Pytanie do wniosku nr 1 o wyjaśnienie SWZ z dnia 09.06.2022r.

Pytanie nr 1

Brak rysunku i podstawowych parametrów przepompowni wody deszczowej (ul. Dworcowa)

Odpowiedź: Do projektu projektant załączył jako przykładową przepompownię wód „ESEPTIC”. Opis tej przepompowni załączamy do wyjaśnień.

Wyjaśnienie odnosi się do konkretnej firmy, gdyż tak zostało dołączone do projektu.. Nie ma oczywiście nakazu stosowania przedstawionej przepompowni. Obowiązują zapisy SWZ dotyczące materiałów równoważnych.

Pytanie do wniosku nr 2 o wyjaśnienie SWZ z dnia 09.06.2022r.

Pytanie nr 1

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ i projektu UMOWY. W treści SWZ XXIII.9.1 jest zapis dot. .dostarczenia przez Wykonawcę Polisy ubezpieczeniowej zawartej na potrzeby przedmiotowej inwestycji przez cały okres jej trwania . Natomiast w Umowie Par 2.pkt 6.ppkt 6-8 jest zapis ,że Wykonawca zobowiązuje się posiadać aktualne ubezpieczenie od działalności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .Proszę o wskazanie , który zapis jest prawidłowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, Wykonawca winien posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym zmienia się zapis SWZ rozdział XXIII pkt 9.:

wobec tego zapis otrzymuje brzmienie:

„9. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy Wykonawca w terminie wskazanym w umowie ma obowiązek dostarczenia do Zamawiającego:



DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1) Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i utrzymywać je przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 tys. zł. ,,

A było:

„9. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy Wykonawca w terminie wskazanym w umowie ma obowiązek dostarczenia do Zamawiającego:

1) Polisy ubezpieczeniowej zawartej na potrzeby przedmiotowej inwestycji przez cały okres jej realizacji;”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowią integralną część Specyfikacji warunków zamówienia i wiąże Wykonawców.

Informację niniejszą
zamieszcza się na stronie
postępowania Zamawiającego
w dniu 10.06.2022 r.