

REMONT BALKONÓV

Układanie płytek zaczynać od krawędzi zewnętrznych płyt balkonowych w kierunku ściany, przy docinaniu płytek na szerokości płyt balkonowych zachować od strony zewnętrznej brzeg fabryczny.


Na styku płyt ze ścianami wklejenie pomiędzy warstwy izolacji przeciwwodnej systemowych taśm uszczelniających z wywinięciem na ścianę.

We wszystkich narożnikach powinna być wtopiona taśma uszczelniająca np Ceresi
CL 152


RENOWACJA BALUSTRAD - Całość do oczyszczenia z rdzy i z łuszczącej się farby, stare trzymające się powłoki do odtłuszczenia, przeszlifowania i odpylenia oraz ponownego malowania.
W ramach renowacji należy uwzględnić przyspawanie nowego pochwytu balustrady na min. 110 cm.

Malowanie farbą przeciwrzdzewną do gruntowania (1warstwa, gr.3µm).Wykończenie emalią ftalową (2 warstwy o gr.3 µm).
Kolor: Brązowy, jak najbardziej zbliżony o obecnego.
Łączna grubość powłoki malarskiej 9µm.


Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjne






SEGMENT B1



SEGMENT D1



SEGMENT D1



D A R - P R O J E K T

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
26-600 Radom ul. Biznesowa 2
tel./fax: 48 307 02 44
email: biuro@darprojekt.com.pl

Inwestor:
Radomskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego "ADMINISTRATOR" Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Waryńskiego 16A

Nazwa opracowania:

REMONT BALKONÓW W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIEŁORODZINNYM
26-600 Radom, ul. Adama Rapackiego 13
dz. nr ewid. 130/3
(obręb 0020 - Golebiów, arkusz 11)

Branża:	Stadium projektu:
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANOŚCI

Projektant:	mgr inż. arch. Hussien Maghraby
uprawnienia budowlane do projektowania	
bez ograniczeń MA/KK/006/02	
w specjalności architektonicznej	

Opracowanie: mgr inż. arch. Maciej Baran	
---	--

Treść rysunku:
**RZUT BALKONÓW KONDYGNACJI
POWTARZALNEJ ELEWACJI
ZACHODNIEJ**

Data:	02 2023	Skala:	1:50
-------	---------	--------	------

Nr rysunku: **DP A B 02**

Projekt chroniony prawem autorskim

Projekt chroniony prawem autorskim