GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
www.gumed.edu.pl
58 349 11 11
info@gumed.edu.pl
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,
80-210 Gdańsk

Gdańsk, dnia 09.02.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Wykonanie remontu pomieszczeń należących do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego**

nr postępowania: GUM2021 ZP0008

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

Budynek 27

Pytanie 1: Tłumik akustyczny 400/400 proszę o podanie pożądanej długości tłumika.
Odpowiedz: Brak pożądanej długości.

Pytanie 2: Czy tłumik montowany jest w miejsce istniejącego brak w opisie i przedmiarach czynności koniecznych do jego zamontowania.
Odpowiedz: Nie tłumik będzie montowany jako nowy element.

Pytanie 3: Filtr kanałowy wg projektu F7 proszę o podanie pożądanych wymiarów i typu. Wg przedmiaru „Filtr kanałowy okrągły FKO EU4 o wymiarach 400x450x180 mm".
Odpowiedz: Brak pożądanej długości.

Pytanie 4: Czy filtr kanałowy montowany jest w miejsce istniejącego brak w opisie i przedmiarach czynności koniecznych do jego zamontowania.
Odpowiedz: Nie, filtr będzie montowany jako nowy element.

Pytanie 5: Przepustnica jednopłaszczyznowa 400x400 mm z regulatorem zmiennego przepływu typu VAV montowana jest w miejsce istniejącej, brak w opisie i przedmiarach czynności koniecznych do jej zamontowania.
Odpowiedz: Nie, regulator będzie montowany jako nowy element.

Pytanie 6: Kratka wentylacyjna ścienna KSV-HP szt. 6 z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą, wymiar otworu montażowego 325/325 mm proszę o potwierdzenie brak w projekcie
Odpowiedz: Potwierdzam.

Pytanie 7: Proszę o potwierdzenie że wymianie podlega tylko grzejnik na grzejnik higieniczny H30/600/1500 i zawór powrotny.
Odpowiedz: Wraz z zaworem termostatycznym oraz dostosowaniem podejścia do grzejnika.

Wydział Farmacji GUM

Pytanie 8: Proszę o potwierdzenie że, instalacja wod-kan będzie prowadzona po ścianach pomieszczeń bez bruzdowania.
Odpowiedz: Instalacje należy prowadzić w bruzdach.

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
www.gumed.edu.pl
58 349 11 11
info@gumed.edu.pl
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,
80-210 Gdańsk

Pytanie 9: Proszę o potwierdzenie że, automaty odpowietrzające kanalizację sanitarną są istniejące
Odpowiedz: Automaty odpowietrzające są nowo projektowane.

Pytanie 10: Proszę o potwierdzenie że wymianie podlega tylko grzejnik na grzejnik higieniczny C30/600/2800 i zawór powrotny.
Odpowiedz: Wraz z zaworem termostatycznym oraz dostosowaniem podejścia do grzejnika

Pytanie 11: Jak ma wyglądać i jakie rozmiary powinien mieć - Odciąg miejscowy z ramieniem wyciągowym DN150.
Odpowiedz: Urządzenia przeznaczone do odciągania zanieczyszczeń pyłowo gazowych powstających na stanowiskach pracy. Dostosowania do prac typu spawanie, szlifowanie czy klejeniu. W skuteczny sposób pozwalający ograniczyć rozprzestrzeniające się zanieczyszczenia.

Pytanie 12: Proszę o potwierdzenie długości Rurociągi z rur miedzianych izolowanych w instalacji obiegu freonu o śr. 18 mm wg przedmiaru 4,2 mb.
Odpowiedz: W zależności od końcowego ulokowania jednostki zewnętrznej może zmieniać się do około 10 mb.

Pytanie 13: Proszę o potwierdzenie długości drabinek dla rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 18 mm wg przedmiaru 2,1 mb.
Odpowiedz: W zależności od końcowego ulokowania jednostki zewnętrznej może zmieniać się do około 10 mb.

<u>USS - Wydział Farmacji</u>

Pytanie 14: Proszę o potwierdzenie że, instalacja wod-kan będzie prowadzona po ścianach pomieszczeń bez bruzdowania.
Odpowiedz: Instalacje należy prowadzić w bruzdach.

Pytanie 15: Szafka laboratoryjna zlewozmywakowa ze zlewem dwukomorowym nakładanym z ociekaczem, proszę o pożądany wygląd szafki i z czego mają być wykonane.
Odpowiedz: Z materiałów wodoodpornych.

Kanclerz
/-/
Marek Langowski

Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska