


PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI
Z BUDYNKU SUW DO PROJEKTOWANEJ
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW K3-K4

SKALA 1:100/100



- K1 - nazwa wężła
- projektowane przyłącze kanalizacyjne
- projektowana nawierzchnia gruntowa
- projektowana nawierzchnia utwardzona

Przed przystąpieniem do robót dokonać wytyczenia geodezyjnego kolizji, a następnie wykonać przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji.

Poziom porównawczy 105 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCA [m n.p.m.]	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANA [m n.p.m.]	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80	115,80
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU [m n.p.m.]	114,55	114,57	114,57	114,57	114,57	114,57	114,57
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,25	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Średnica, materiał	160x4,7 PVC-U						
DŁUGOŚCI/ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	3,65	8,10	13,95	21,25	22,40	23,10

PROFI PROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce		Inwestor: Gmina i Miasto Stawiszyn Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn	
PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA: TECHNOLOGIA I INSTALACJE SANITARNE		Data:	12.01.2022
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował: <small>Technologia i inst. sanit.</small>	mgr inż. Piotr Baraniak	WKP/0127/PWOS/14 SPEC. INSTALACYJNA	
Sprawdził: <small>Technologia i inst. sanit.</small>	mgr inż. Remigiusz Zieliński	WKP/0268/POOS/06 SPEC. INSTALACYJNA	
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZBIERSKU		
Adres inwestycji:	ZBIERSK DZ. NR 664, 673, 711/1 GMINA STAWISZYN, POWIAT KALISKI		
Tytuł rysunku:	PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI K3-K4	Skala:	1:100/100
		Nr rys.	T7.2