



OBUDOWA STUDNI NR 1



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa materiałów	Wymiar	Materiał	Ilość
1.	Podłoże z betonu	1860x1300	Beton C25/30	1
2.	Podstawa obudowy	1660x1100x10	Stal	1
3.	Pokrywa obudowy	1340x800x1300	-	1
4.	Wlot powietrza	-	-	1
5.	Koninek wentylacyjny	-	-	1
6.	Zawiasy wewnętrzne	-	-	1
7.	Zamek pokryw	-	-	1
8.	Uszczelka pokryw	-	-	1
9.	Głowica studni głębinowej	-	-	1
10.	Manometr	-	-	1
11.	Wodomierz prosty	DN125	-	1
12.	Odcinek rurociągu	DN125	stal nierdzewna	1
13.	Kolana hamburskie	DN125	stal nierdzewna	2
14.	Odcinek rurociągu z zaw. czepalnym	DN125	stal nierdzewna	1
15.	Przepustnica zwrotna	DN125	-	1
16.	Przepustnica zaporowa	DN125	-	1
17.	Wspornik kotwiący	-	-	1
18.	Ostona otworu w podstawie obudowy	-	aluminium	1
19.	Skrzynka elektryczna hermetyczna	-	PVC-U	1
20.	Izolacja termiczna rurociągu	-	PU	1
21.	Wspornik pokryw	-	-	1
22.	Kotnierz	DN125	stal nierdzewna	10
23.	Kolano stopowe dwukotnierzowe	DN125	stal nierdzewna	1
24.	Łącznik oporowy	-	Beton C25/30	1
25.	Odcinek rurociągu	DN125	stal nierdzewna	1
26.	Rurociąg łuczny	DN125	stal nierdzewna	1
27.	Projektowane przyłącze studzienne	Ø125	PE-HD	1
28.	Rura do pomiaru poziomu wody	DN40	stal nierdzewna	1
29.	Rura do zabezpieczenia pompy	DN40	stal nierdzewna	1
30.	Podjeście rurociągu	DN125	stal nierdzewna	1
31.	Odcinek rurociągu	DN125	stal nierdzewna	1
32.	Kotnierz	DN125	stal nierdzewna	1
33.	Tuleja kotnierzowa	Ø125	PE-HD	1
34.	Pompa głębinowa Q=54m³/h; H=4.2m	-	-	1

<div><div>PROFIPROJEKT</div></div>		PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce		Inwestor: Gmina i Miasto Stawiszyn Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyn	
PROJEKT TECHNICZNY BRANŻA: TECHNOLOGIA I INSTALACJE SANITARNE				Data:	12.01.2022
	Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
Projektował: <small>Technologia i inst. sanit.</small>	mgr inż. Piotr Baraniak		WKP/0127/PWOS/14 <small>SPEC. INSTALACYJNA</small>		
Sprawdził: <small>Technologia i inst. sanit.</small>	mgr inż. Remigiusz Zieliński		WKP/0268/P00S/06 <small>SPEC. INSTALACYJNA</small>		
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ZBIERSKU				
Adres inwestycji:	ZBIERSK DZ. NR 664, 673, 711/1 GMINA STAWISZYN, POWIAT KALISKI				
Tytuł rysunku:	OBUDOWA STUDNI NR 1			Skala:	1:25
				Nr rys.	T4