
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

4511100

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci oświetlenia drogi gminnej Dąbrówka Tuchowska - Mieszna Opacka - etap VI

ADRES INWESTYCJI: 326/2, 325/12, 325/11, 325/13, 325/8, 325/10, 325/9, 324/1, 323/2, 324/2, 322/2, 320/5 Tuchów - obszar wiejski

NAZWA INWESTORA: Gmina Tuchów

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1
33-170 Tuchów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Krystyna Krzemień

DATA OPRACOWANIA:

20.02.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

20.02.2022

Data zatwierdzenia

Budowa sieci oświetlenia drogi gminnej Dąbrówka Tuchowska - Mieszna Opocka - etap VI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Budowa sieci oświetlenia drogi gminnej Dąbrówka Tuchowska - Mieszna Opocka - etap VI					
1		Zakres prac dla nowoprojektowanej sieci oświetlenia ulicznego pozostającej na majątku Gminy Tuchów			
1.1		Budowa oświetlenia			
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m (A, C, D)	słup		
d.1.1		3	słup	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNNR 5 0903-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0 m	słup		
d.1.1		1	słup	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1.1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1.1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNNR 5 0906-01	Montaż zabezpieczenia wzdużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 5-10 0802-07 analogia	Montaż haków na słupach	szt.		
d.1.1		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 5-10 0801-01 analogia	Montaż poprzeczników przelotowych na słupach leżących dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 5-10 0801-02 analogia	Montaż poprzeczników narożnych na słupach leżących dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 5-10 0802-06 analogia	Montaż izolatorów stojących na słupie leżącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1.1		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
d.1.1		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 5-10 0809-08	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 1.0 m w gruncie kat. III	m		
d.1.1		3 * 20	m	60,000	
				RAZEM	60,000
13	KNR-W 5-08 0609-01 analogia	Układanie przewodów uziemiających na słupach wirowanych - bednarka do 200 mm ²	m		
d.1.1		3 * 10	m	30,000	
				RAZEM	30,000

Budowa sieci oświetlenia drogi gminnej Dąbrówka Tuchowska - Mieszna Opocka - etap VI
 Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		3	pomi ar.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.1.1	KNNR 5 0905-01 analogia	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych	km.p rzew .		
		0,194	km.p rzew .	0,194	
				RAZEM	0,194
16 d.1.1	KNNR 5 0904-01 analogia	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn - demontaż i ponowny montaż	km/1 prze w.		
		0,194	km/1 prze w.	0,194	
				RAZEM	0,194
17 d.1.1		Opłaty, obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000