

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH
40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego **nr 21/ZP/2025**
prowadzone w trybie podstawowym pn.:
„Dostawa i montaż kotłów warzelnych
w budynku „U” (stołówka) Szkoły Policji w Katowicach”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I – Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sześciu kotłów warzelnych o pojemności 200 litrów.

Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej, pod rygorem odrzucenia oferty złożonej bez poświadczenia uczestnictwa w zaplanowanej wizji. Do oferty należy dołączyć opis oferowanego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, producenta, symbolu oraz parametrów technicznych ustalonych na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR).

Ponadto gwarancja na urządzenie powinna obejmować min. 24 kolejne miesiące kalendarzowe liczone od daty odbioru końcowego podpisanego przez strony umowy.

Kotły warzelne będące przedmiotem dostawy zostaną zamontowane na I piętrze budynku „U” – stołówka – pom. U-106. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać następujące czynności:

1. Zdemontować sześć wyeksploatowanych kotłów warzelnych i odtransportować w miejsce wskazane przez zamawiającego (magazyn Szkoły).
2. Przygotować miejsce pod montaż nowych kotłów poprzez likwidację cokołu na którym były posadowione stare kotły oraz wykonać izolację przed przesiąkami wodnymi podłoża.
3. Zamontować nowe kotły warzelne oraz dokonać ich pierwszego uruchomienia.
4. Przeszkolić pracowników Sekcji Żywnościowej (kucharzy) w zakresie podstawowej codziennej obsługi kotłów jak również zasad BHP przy pracy z urządzeniami. Wykonawca sporządzi protokół realizacji ww. przeszkolenia z pisemnym potwierdzeniem obecności.

Część II – Parametry kotła:

1. kocioł warzelny o pojemności roboczej 200 litrów, wykonany ze stali nierdzewnej (przeznaczony do kontaktu z żywnością) zasilany gazem ziemnym;
2. kocioł warzelny linii 900 (obudowa kwadratowa zbiornik warzelny okrągły budowy modułowej umożliwiającej blokowe ustawienie w 2 rzędach po 3 szt.;
3. pokrywa kotłów usytuowana skośnie w stosunku do frontu kotła z zawiasami samobalansującymi;
4. system grzania pośredni;

5. przyłącze zimnej i ciepłej wody;
6. automatyczny system kontroli, regulacji ciśnienia i poziomu wody w przestrzeniach międzyzbiornikowych;
7. automatyczne napełnianie płaszcza wodnego;
8. automatyczne zapalanie płomienia i płynne sterowanie mocą kotła;
9. palnik gazowy z zabezpieczeniem przeciwwypływowym;
10. zawór umożliwiający opróżnianie zbiornika wykonany w pełni ze stali nierdzewnej (min. 1,5 cala) dopuszczonej do kontaktu z żywnością;
11. odprowadzenie spalin do istniejącego okapu kuchennego;
12. adaptacja istniejącej instalacji do zestawienia kotłów w bloki (2 rzędy po 3 szt.), wykonanie dodatkowych elementów neutralnych ze stali nierdzewnej celem zasłonięcia instalacji.

Część III – Prace montażowe:

Przedmiot zamówienia stanowią prace montażowe polegające na skuciu istniejącego cokołu betonowego (na którym stoją obecne kotły), wykonanie stosownych izolacji, odtworzenie warstw podłogi wraz z ułożeniem płytek gresowych pod nowe kotły zgodnie z przedmiarem będącym załącznikiem nr 6 do SWZ.