
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą kotłów warzelnych
w budynku "U"- stołówki Szkoły Policji w Katowicach

DATA OPRACOWANIA: 07.10.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.10.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,3 * 3,3 - (0,4 * 3,22 * 2)	m2	11,614	
				RAZEM	11,614
2	KNR 2-02 1914-06	Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego	m2		
		3,75 * 0,66 * 2	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
3	KNR K-55 0107-08 0107-10	Mechaniczne skucie skorodowanego betonu na gł. 26 cm na powierzchniach poziomych i pionowych	m2		
		3,75 * 0,66 * 2	m2	4,950	
				RAZEM	4,950
4	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		3,3 * 4,3	m2	14,190	
				RAZEM	14,190
5	KNR 2-02 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		28 / 1000	t	0,028	
				RAZEM	0,028
6	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m2		
		4,3 * 3,3	m2	14,190	
				RAZEM	14,190
7	KNR 19-01 0914-05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	kalk. własna	Wymiana koryta ściekowego ze stali nierdzewnej o wymiarach 3,22 m x 0,4 m x 0,06 m w przykryciu z siatki wema, dwoma wpustami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR AT-40 0419-01	Uszczelnienie przejść rurowych przy obciążeniu wodą z zastosowaniem reaktywnej żywicy uszczelniającej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 2 0604-01 analogia	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa-mata uszczelniająca	m2		
		14,19	m2	14,190	
				RAZEM	14,190
12	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m2		
		4,3 * 3,3	m2	14,190	
				RAZEM	14,190
13	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		14,19	m2	14,190	
				RAZEM	14,190
14	KSNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia - odporną na wysoką temperaturę	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy: długość rury 1,5	m m	1,500	
		ilość wymian		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	1,500
15	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek układanych metodą kombinowaną	m2		
		4,3 * 3,3	m2	14,190	
				RAZEM	14,190
16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
17	kalk. własna	Wywóz i utylizacja	m3		
		poz.18	m3	2,50	
				RAZEM	2,50
18	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500