



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



DOLNY  
ŚLĄSK

Załącznik nr 1 b

## ZAKUP, DOSTAWA, DEMONTAŻ ORAZ MONTAŻ KLIMATYZATORÓW

### Opis Przedmiotu Zamówienia

- I. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, demontaż oraz montaż łącznie z podłączeniem instalacji elektrycznej Klimatyzatorów w niżej wymienionych pomieszczeniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej 5, 51-149 Wrocław:
  - 1) Blok Operacyjny
  - 2) Budynek A-1 Centralna Izba Przyjęć
  - 3) Budynek A-2 Izba Przyjęć Zakaźna
  - 4) Budynek A-3 oddział XII i XIV
  
- II. Specyfikacja.
  - 1) Blok Operacyjny
    - a) Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z pompką skroplin oraz wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 16m<sup>2</sup>.
    - b) Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z pompką skroplin oraz wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 8m<sup>2</sup>
    - c) Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.
    - d) Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdka elektryczne N/T białe)
    - e) Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
    - f) Prace montażowe mogą odbywać się tylko w sobotę oraz niedzielę po wcześniejszym ustaleniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
    - g) Ze względu na specyfikę miejsca montażu, montaż musi być wykonany w warunkach sterylnych w ubraniu ochronnym, który dostarczy Zleceniodawca.
  
  - 2) Budynek A-1 Centralna Izba Przyjęć (pomieszczenie w środku budynku bez okien na parterze)
    - a) Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 12,5m<sup>2</sup>.
    - b) Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 12m<sup>2</sup>
    - c) Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Załącznik nr 1 b

- d) Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdka elektryczne N/T białe)
  - e) Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.
  - f) Prace montażowe mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
- 3) Budynek A-2 Izba Przyjęć Zakaźna (pomieszczenie z oknem nieotwieranym na parterze)
- a) Klimatyzator koloru białego o mocy 2,5 kW z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 10,5m<sup>2</sup>.
  - b) Klimatyzator musi być zamontowany na ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.
  - c) Ze względu na to, że fasada budynku jest szklana, jest konieczność poprowadzenia instalacji przez korytarz.
  - d) Poprowadzenie instalacji pod sufitem oraz doprowadzenie energii elektrycznej w celu podłączenia Klimatyzatora, przewody muszą być zabezpieczone i położone w korytkach elektrycznych w kolorze białym jak i gniazdo N/T z uziemieniem.
  - e) Przewody winne być bezhalogenowe typu N2XH-J 3x2,5 klasy B2ca i położone przez elektryka z uprawnieniami SEP.
  - f) Ze względu na ukształtowanie terenu możliwa jest praca na podnośniku (koszt wynajmu podnośnika ponosi Wykonawca)
  - g) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku.
  - h) Montaż może odbyć się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
- 4) Budynek A-3 oddział XII i XIV
- a) Demontaż Klimatyzatora na oddziale XII na I piętrze.
  - b) Montaż nowego Klimatyzatora w miejsce zdemontowanego.
  - c) Klimatyzator winnien być o mocy 3,5 kW koloru białego z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 20m<sup>2</sup> na oddziale XII na I piętrze.
  - d) Demontaż Klimatyzatora na oddziale XIV na II piętrze
  - e) Montaż nowego Klimatyzatora w miejsce zdemontowanego.
  - f) Klimatyzator winnien być o mocy 3,5 kW koloru białego z wtyczką do gniazdka elektrycznego do pomieszczenia o wielkości 20m<sup>2</sup> na oddziale XIV na II piętrze.
  - g) Klimatyzatory muszą być zamontowane na ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzającym użytkowanie pomieszczenia.
  - h) Instalacja winna być zabezpieczona w korytkach elektrycznych w kolorze białym od urządzenia do źródła zasilania (gniazdka elektryczne N/T białe)
  - i) Instalacja elektryczna winna być poprowadzona z materiałów dedykowanych dla szpitali (przewody bezhalogenowe N2XH-J klasa B2ca) przez osobę z uprawnieniami SEP.



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Załącznik nr 1 b

- j) Ze względu na ukształtowanie terenu możliwa jest praca na podnośniku (koszt wynajmu podnośnika ponosi Wykonawca)
- k) Prace montażowe mogą odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.

**III. Wymagania dodatkowe, dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.**

- 1) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia wyłącznie na podstawie pomiarów dokonanych przez siebie.
- 2) Demontaż jak montaż Klimatyzatorów będzie odbywać się po uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym szpitala.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do montażu Klimatyzatorów w przeciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
- 4) Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie pozwolenia do montażu Klimatyzatorów.
- 5) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres zgodny z treścią oferty Wykonawcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
- 6) Wykonawca wystawi fakturę zgodną z ofertą po odbiorze wykonanych prac i podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru.