

Przedmiar robót remontowych schodów zewnętrznych do bud."B" KPP Gostyń

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm < stopnie z podestem > $1.95*0.4*0.14*8+1.95*1.15*0.14+(2.15*1.55+5.5*1.35)*0.1$	m ³ m ³	2.263	
				RAZEM	2.263
2	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi- robotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³ m ³	2.263	
				RAZEM	2.263
3	KNR 401-01- 08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - licząc za dalsze 14 km - krotność-14 Krotność = 14	m ³ m ³	2.263	
				RAZEM	2.263
4	MAT 1690098+	Oplata-koszt składowania i utylizacji gruzu	m ³ m ³	2.263	
				RAZEM	2.263
5	KNR 4-01 0203-10 ana- logia	Uzupełnienie miejscowe profilu stopni i podestu z betonu B15 $8*0.4*0.3+5.5*1.35*0.1+2.15*1.55*0.1$	m ³ m ³	2.036	
				RAZEM	2.036
6	KNR 4-01 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III na podłożach z blocz- ków betonowych $1.1*(2.6+1.1)+1.25*(3.2+2.15+3.95+1.35)$	m ² m ²	17.383	
				RAZEM	17.383
7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania	m ² m ²	17.383	
				RAZEM	17.383
8	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cemento- wo-wapiennej < podest z płyt z granitu płomieniowanego gr.3-5cm > $1.15*2.0$	m ² m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
9	KNR-W 2-02 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości 3-5 cm i szeroko- ści do 0.5 m < z granitu płomieniowanego> $8*2.0$	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR-W 2-02 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości 3-5 cm i szer- kości do 0.15 m < z granitu płomieniowanego> $8*2.0$	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
11	KNR-W 2-02 1214-03 ana- logia	Balustrady schodów z kształtowników stalowych $3.20+ 6.70$	m m	9.900	
				RAZEM	9.900