

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Łąkowa 12 - remont klatki schodowej
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Czarnków ul.Łąkowa 12

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 Pl.Wolności 6
 w Czarnkowie

PRZEDMIAR		Strona 1			16-11-2021	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
5			Remont klatki schodowej			
5	20	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m ²		5,000
5	30	KNR 401-07-26-01-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²		5,000
5	40	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby - na sufitach	m ²		45,090
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit parterprzy drzwiach wejściowych do bud		(1,96*4,11)	8,056
		2	Do schodów parter		(2,27*2,38)	5,403
		3	Pod piegiem parter		(0,9*2,73)	2,457
		4	Przy wyjściu na podwórze		(2,28*1,34)	3,055
		5	Sufit na półpiętrze		(2,3*1,26)	2,898
		6	Pod biegiem półpietra		(0,9*2,71)	2,439
		7	Sufit I p.		(2,29*2,4)	5,496
		8	Pod biegiem z Ip na półp.		(0,92*2,70)	2,484
		9	Półpietro Ip. a IIp		(2,3*3,52)	8,096
		10	IIp. z belką w rozw.		(1,24*1,8)	2,232
		11	IIp. z wyłazem na dach		(2,25*1,1)	2,475
5	41	KNR 401-04-26-04-00	Rozebranie obicia sufitu i ścian i pilśniowych	m ²		10,947
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit II p.przy strychu		(2,13*1,47)+(2,13*0,3)	3,770
		2	Ściana od strychu		(1,97*2,5)-(0,75*2,02)	3,410
		3	Ściana kuchni P.M + za belką		(2,12*2,40)-(1,04*1,94)+(0,29*2,4)	3,766
5	50	KNR 202-20-30-01-00	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		3,770
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sufit II p.przy strychu		(2,13*1,47)+(2,13*0,3)	3,770
5	60	KNR 202-20-06-02-10	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		7,176
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ściana od strychu		(1,97*2,5)-(0,75*2,02)	3,410
		2	Ściana kuchni P.M + za belką		(2,12*2,40)-(1,04*1,94)+(0,29*2,4)	3,766
5	70	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²		48,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			45,09+3,41	48,500
5	80	KNR 202-26-09-07-50	Przyklejenie siatki na zaprawie klejowej na sufitach	m ²		48,500
5	81	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach	m ²		48,500
5	90	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych (sufity) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²		48,500
5	100	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		48,500
5	101	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach	m ²		180,666
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Belki drewniane malowane IIp		(0,51*2,45)+(0,5*1,42)+(0,51*2,13)	3,046
		2	Ściana korytarzyka przejściowa + ściana do p. B		(1,52*2,52)-(0,92*1,94)+(2,4*2,52)-(0,99*1,93)	6,183
		3	Ściana korytarzyka przejściowa + ściana do p. B		(1,52*2,52)-(0,92*1,94)+(2,4*2,52)-(0,99*1,93)	6,183

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		4	Ściany nad drzwiami II p	(1,04*0,40)+(1,4*0,35)	0,906
		5	Ściana IIp.	(2,26*2,5)+(1,03*2,43)+(1,41*2,39)-(0,74*2,06)+(1,15*2,32)	12,666
		6	Ściana z IIp. na półpiętro wzdłuż biegu schodowego	(4,67*3,28)	15,318
		7	Ściana z oknem	(2,26*3,74)-(1,15*2,24)+(1,41*3,8)	11,234
		8	Ściana wzdłuż biegu do ściany po wc	(2,12*4,81)	10,197
		9	Ściany I p.	(2,43*3,01)-(0,9*2,0)+(2,28*3,04)+(2,45*3,04)-(0,9*2,0)	18,094
		10	Ścian wzdłuż biegu z Ip. na półpiętro	(2,25*2,91)+(1,4*3,07)+(2,27*3,07)-(1,13*1,72)+(1,25*0,37)	16,333
		11	Ścian wzdłuż biegu na parter ze ścianą p.P	(2,27*2,92)+(2,44*3,46)-(0,95*2,0)	13,171
		12	Ściana z łukiem	(2,26*3,47)	7,842
		13	Ściana parteru	(2,4*3,47)-(0,99*2,08)+(2,2*3,28)+(1,4*2,42)+(2,28*2,42)-(1,29*2,2)+(1,3*2,4 2)	22,698
		14	Ściana parteru za łukiem	(4,1*3,93)*2+(1,97*3,93)-(1,23*2,58)	36,795
5	110	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych (ścian) preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	174,124
5	120	KNR	202-26-09-08-50 Ochrona narożników kątownikami otworów okiennych i drzwiowych	metr	43,650
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Belki drewniane	(2,45*2)+(1,42*4)+(2,13*2)	14,840
		2	Okno	1,15+(2,24*2)+1,13+(1,72*2)	10,200
		3	Łuk	6,1*2	12,200
		4	PrZy drzwiach na ulicę	1,25+2,58*2	6,410
5	130	KNR	202-26-09-06-50 Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	174,124
5	140	KNR	202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	112,561
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Belki drewniane malowane IIp	(0,51*2,45)+(0,5*1,42)+(0,51*2,13)	3,046
		2	Ściana korytarzyka przejściowa + ściana do p. B	(1,52*2,52)-(0,92*1,94)+(2,4*2,52)-(0,99*1,93)	6,183
		3	Ściana korytarzyka przejściowa + ściana do p. B	(1,52*1,14)-(0,92*0,54)+(2,4*1,22)-(0,99*0,53)	3,639
		4	Ściany nad drzwiami II p	(1,04*0,40)+(1,4*0,35)	0,906
		5	Ściana IIp.	(2,26*1,1)+(1,03*1,03)+(1,41*0,99)-(0,74*0,66)+(1,15*0,92)	5,512
		6	Ściana z IIp. na półpiętro wzdłuż biegu schodowego	(4,67*1,88)	8,780
		7	Ściana z oknem	(2,26*2,34)-(1,15*0,84)+(1,41*2,4)	7,706
		8	Ściana wzdłuż biegu do ściany po wc	(2,12*3,41)	7,229
		9	Ściany I p.	(2,43*1,61)-(0,9*0,60)+(2,28*1,64)+(2,45*1,64)-(0,9*0,6)	10,590
		10	Ścian wzdłuż biegu z Ip. na półpiętro	(2,25*1,51)+(1,4*1,67)+(2,27*1,67)-(1,13*0,32)+(1,25*0,37)	9,627
		11	Ścian wzdłuż biegu na parter ze ścianą p. P.	(2,27*1,52)+(2,44*2,06)-(0,95*0,6)	7,907
		12	Ściana z łukiem	(2,26*2,07)	4,678
		13	Ściana parteru	(2,4*2,07)-(0,99*0,68)+(2,2*1,88)+(1,4*1,02)+(2,28*1,02)-(1,29*0,8)+(1,3*1,0 2)	12,478
		14	Ściana parteru za łukiem	(4,1*2,53)*2+(1,97*2,53)-(1,23*1,18)	24,279
5	150	KNR	202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	108,104
5	160	KNR	401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikatowymi w kolorze tynków wewnętrznych ścian - nad lamperią	m ²	108,104
5	170	WKNR	W202-08-46-01-00 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast (tynk mozaikowy 1,5mm)z podkładem gruntującym na Cerplast lub równoważny na ścianach - lamperia	m ²	68,839
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		2	Ściana korytarzyka przejściowa + ściana do p. B	(1,52*1,4)-(0,92*1,4)+(2,4*1,4)-(0,99*1,40)	2,814
		3	Ściana IIp.	(2,26*1,40)+(1,03*1,4)+(1,41*1,4)-(0,74*1,4)+(1,15*1,4)	7,154
		4	Ściana z IIp. na półpiętro wzdłuż biegu schodowego	(4,67*1,40)	6,538
		5	Ściana z oknem	(2,26*1,40)-(1,15*1,4)+(1,41*1,4)	3,528
		6	Ściana wzdłuż biegu do ściany po wc	(2,12*1,4)	2,968
		7	Ściany I p.	(2,43*1,4)-(0,9*1,4)+(2,28*1,4)+(2,45*1,4)-(0,9*1,4)	7,504
		8	Ścian wzdłuż biegu z Ip. na półpiętro	(2,25*1,4)+(1,4*1,4)+(2,27*1,4)-(1,13*1,4)+(1,25*0,37)	7,169
		9	Ścian wzdłuż biegu na parter ze ścianą p.P.	(2,27*1,40)+(2,44*1,40)-(0,95*1,4)	5,264
		10	Ściana z łukiem	(2,26*1,4)	3,164
		11	Ściana parteru	(2,4*1,4)-(0,99*1,4)+(2,2*1,4)+(1,4*1,4)+(2,28*1,4)-(1,29*1,4)+(1,3*1,4)	10,220
		12	Ściana parteru za łukiem	(4,1*1,4)*2+(1,97*1,4)-(1,23*1,4)	12,516
5	180	KNR	401-12-09-09-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną elementów drewnianych,podstopni, balustrad drewnianych	m ²	71,667
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
		1	Na strych, do kuchni p. M. do lokalu p.B.przejęciowe ,do lokalu mieszkalnego p.M		$(0,75*2,02)+(1,04*1,94)+(0,92*2,0)*2,75+(1,93*1,75)+(0,91*1,94)*1,75$	15,060
		2	Drzwi parteru + do piwnicy		$(1,29*2,2)*2,25+(1,23*2,58)*2,50+(0,88*1,89)*2$	17,645
		3	Podstopnie		$(0,17*0,90)*9*3+(0,18*0,9)*11$	5,913
		4	Listwa wzdłuż biegu i z balustradą		$(0,28*3,08)+(0,68*3,08)+(0,28*3,06)+(0,66*3,06)+(0,42*1,3)+(0,28*3,07)+(0,69*3,07)+(0,27*3,46)*2$	11,226
		5	Balustrada + słupki		$(3,08*0,78)+(0,4*1,3)*2+(3,06*0,78)+(3,07*0,78)+(0,4*1,3)+(3,46*0,8)$	11,512
		6	Elementy drewniane nad stopniami, pod biegiem		$(0,4*1,2)+(1,2*0,3)+(0,1*3,0)*3+(0,4*1,2)+(0,25*1,21)$	2,523
		7	Obudowa biegu , ścian drewn. z drzwiami do piwnic		$(2,73*2,68)*0,5+(1,05*2,35)+(0,88*1,89)$	7,789
5	190	KNR 401-12-12-28-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur do ø do 50	metr	107,045	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rury IIp		$2,2+2,06+1,96+4,1*4,55+2,2+4,0+1,25$	32,325
		2	Rury Ip		$1,92+0,9+3,3+15,0+2,5$	23,620
		3	Rury parteru		$6,0+4,2+3,5+7,0+3,0+1,4*7+16,0+1,6$	51,100
5	200	KNR 401-12-12-34-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur ø 100-200	metr	10,300	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Z IIp. na półp.		$3,76+3,58+1,34$	8,680
		2	I.p		1,62	1,620
5	210	KNR 202-16-11-01-00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 4 m	szt	4,000	
5	270	KNR 202-11-13-08-00	Listwy przyścienne drewniane - uzupełnienie brakującej II p.	metr	2,000	