



URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 00, 679 65 23, 679 65 20

Urząd Miasta Rumi

ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia
tel. (58) 679 65 00
tel./fax: (58) 679 65 17
urząd@um.rumia.pl
www.miesto.rumia.pl

Burmistrz

Michał Pasieczny
burmistrz@um.rumia.pl

Zastępca Burmistrza

Ariel Sinicki
burmistrz.as@um.rumia.pl

Sekretarz Miasta

Marcin Kurowski
sekretarz@um.rumia.pl

Skarbnik Miasta

Celina Pałasz
skarbnik@um.rumia.pl

IM.6872.44.2020

Rumia, 04.08.2020r.

UZGODNIENIE nr IM.6872.44.2020

z dnia 04.08.2020 r.


1. Na podstawie: *Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj. z dnia 2016.01.29) oraz analizy projektu.*
2. Inwestor: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia

Urząd Miasta Rumi pozytywnie opiniuje projekt budowlany branży drogowej oraz sanitarnej (kanalizacja deszczowa) przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumii.”

Integralną częścią niniejszego uzgodnienia stanowi załącznik graficzny ostemplowany pieczętką Urzędu Miasta.

WZ. BURMISTRZA
Ariel Sinicki
Zastępca Burmistrza

Plan sytuacyjny



- Legenda - branża drogowa**
- proj. oś drogi
 - proj. krawężnik betonowy wystający 15x30 cm - światło 12 cm
 - proj. krawężnik betonowy wtopiony (opornik) 12x25 cm
 - proj. krawężnik obniżony 15x22 cm - światło 3 cm
 - proj. obrzeże chodnikowe 8x30 cm
 - proj. ciek przykrawężnikowy
 - proj. wpust deszczowy
 - proj. odwodnienie liniowe typu ACO
 - proj. rura osłonowa dwudzielna A110 PS
 - proj. bariero - poręcz U11-a
 - proj. jezdnia - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - szara
 - proj. zjazd - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - grafit
 - proj. opaska - kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm - czerwona
 - proj. chodnik - kostka betonowa prostokątna gr. 6 cm - szara
 - proj. zielen - humusowanie z obsianiem mieszkanką traw
 - drzewa do wycinki
 - proj. skarpa
 - proj. skarpa umocniona płytą betonową typu Meba

- Legenda - branża sanitarna**
- WP - proj. wpust drogowy bet. Ø500 z osadnikiem 0,5m
 - D1 - proj. studnia bet. Ø1200 z osadnikiem 0,5m
 - Dchl1 - proj. studnia chłonna bet. Ø3000
 - OS - proj. osadnik 1500/2,0
 - Sep - proj. separator lamelowy Ø1500
 - proj. kanał k. deszczowej 0,315PCV

URZĄD MIASTA RUMI
Wydział Inżynierii Miejskiej
Uzgodnienie nr **14.6372.44.2020**
z dnia **04.08.2020** r. ilość rysunków
podlegających uzgodnieniu **Burmistrza**

NAZWA RYSUNKU		BRANŻA DROGOWA, SANITARNA	
Projekt zagospodarowania terenu		SKALA 1:500	
		DATA 07.2020	
PROJEKTANT	PODPIS	PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. Łukasz Kaźmierczak upr. nr POM/0291/POOD/11 spec. drogowa		inż. Tomasz Sokółowski upr. nr 66/Gd/00 spec. sanitarna	
TEMAT OPRACOWANIA		STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	
Przebudowa ul. Harcerskiej i ul. Skarpowej w Rumi		NR RYSUNKU PZT	
INWESTOR			
Gmina Miejska Rumia 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7			

Plan sytuacy

