

**Podstawa prawna:**

Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

**O D P I S**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.**

lokalizacja obiektu: . Rumia ul. Harcerska, Skarpowa.  
dz. nr 377/1, 443, 450/1, 424, 458, 462/1 obręb 10.  
przedmiot uzgodnienia: sieć kanalizacji deszczowej  
sieć wodociągowa z przyłączami  
inwestor: Gmina Miejska Rumia 84-230 RUMIA Sobieskiego 7  
autor projektu: inż. Tomasz Sokołowski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2021-02-15 przedłożonego przez inwestora, na naradę koordynacyjną w dniu 2021-02-18 uzgodnił usytuowanie projektowanych sieci względem istniejących i innych projektowanych przewodów i urządzeń z następującymi zaleceniami:

**sieć energetyczna:** Michał Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie:  
uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Gdynia,  
**sieć wodno-kanalizacyjna:** Maria Kocoń - PEWIK GDYNIA Sp.ż.o.o.: uzgadniam zgodnie z uzgodnieniem  
nr 757/20/TT z dnia 28.12.2020r,  
**sieć gazowa:** Jarosław Sobczyński - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku:  
zgodnie z załączonym **załącznikiem nr 1**,  
**sieć telekomunikacyjna:** Tomasz Schmidtke - TK "Chopin" So.ż.o.o.: bez uwag,  
Krzysztof Hinz - Interkar Komputer-Serwis: zgodnie z **załącznikiem nr 2**,  
Jacek Pilacki - ZWSE Telmax Sp.ż.o.o.: bez uwag,  
**drogi publiczne:** Anna Hadas - Zarząd Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego: bez  
uwag,  
**osnowa geodezyjna:** trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.

Protokół z narady koordynacyjnej znajduje się w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralną częścią odpisu protokołu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji projekt przedstawiający dokładną lokalizację sieci.

  
Z up. Starosty  
Kierownik Referatu  
Mariusz Abramowicz

## Załącznik nr 1

Załącznik do Narady Koordynacyjnej z dnia :

2021.02.18

Sprawa nr:

GD.6630 - 413/2021

„Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami:

19. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
20. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992 lub Gazownię w Rumii.
21. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.
22. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
23. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 – 1,2m.
24. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640”

Jarosław Sobczyński  
podpisany przez  
.....  
w.Sobc  
nski  
Data: 2021.02.18  
Podpis: 13:39:28 +01'00'



**Uzgodnienie nr: 1373/2021**

– załącznik do protokołu z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Wejherowie

nr GD.6630-413/2021 z dnia 18.02.2021 r.


Uzgadnia się z zastrzeżeniami:

1. Na obszarze projektu występuje sieć światłowodowa firmy INTERKAR KOMPUTER SERWIS.
2. Zachować normatywne odległości pionowe i poziome od sieci światłowodowej INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.
3. Przed rozpoczęciem prac wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia położenia infrastruktury INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.
4. Sieć INTERKAR w miejscach skrzyżowań i zbliżeń powinna być zabezpieczona rurami osłonowymi dwudzielnymi.
5. Do projektu wykonawczego dołączyć mapę z przebiegiem sieci światłowodowej oraz zaznaczonymi skrzyżowaniami i zbliżeniami z infrastrukturą INTERKAR.
6. Podczas prac zachować 1-metrową strefę ochronną od naszej infrastruktury.
7. Prace w strefach ochronnych sieci INTERKAR należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego.
8. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych taśmy ostrzegawczej ułożonej nad siecią światłowodową Wykonawca jest zobowiązany do ułożenia nowego odcinka taśmy.
9. Inwestor/Wykonawca robót jest zobowiązany co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac do pisemnego powiadomienia o przystąpieniu do prac INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karol Dziecielski, ul. Spółdzielcza 7, 84-240 Reda.  
Osoba do kontaktu ze strony INTERKAR KOMPUTER-SERWIS:  
Krzysztof Hinz, tel. 533 303 660, e-mail: [krzysiekh@interkar.pl](mailto:krzysiekh@interkar.pl), fax: 58 742 59 75
10. Wszelkie uszkodzenia sieci INTERKAR KOMPUTER-SERWIS należy niezwłocznie zgłaszać osobie wskazanej do kontaktu.
11. Zabezpieczenie, osłonięcie istniejącej sieci oraz usunięcie kolizji odbywa się kosztem i staraniem Inwestora.
12. INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nie przewiduje wykonywania złączy przelotowych lub wstawek kabli w wyniku powstałych uszkodzeń kabli światłowodowych. W razie uszkodzenia kabel taki będzie wymieniany na całej jego długości.
13. Za uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac, a w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie odpowiada Wykonawca i jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą sieci telekomunikacyjnej, jak również poniesionych strat i utraconych korzyści przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.
14. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z protokołem z Narady Koordynacyjnej.

Załącznik nr 2.

  
**INTERKAR**  
Karol Dziecielski  
84-240 Reda, ul. Św. Wojciecha 20  
NIP 958-095-35-36, Regon 191818123  
tel. 0501 067 192





MAPA SYTUACYJNO WYSOK  
z uzbrojeniem podziemnym  
SKALA 1:500  
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

woj. pomorskie  
pow. wejherowski  
gmina: m. Rumia  
obręb: 10  
działka: 443 i inne, ul. Harcerska

stan (S+U+W) aktualny na dzień  
układ odniesienia "2000"  
poziom odniesienia "Kronsztadt"  
sekcja mapy: 6.225.24.0134.6

Sporządził :  
GD.6640.2685.2020  
Wejherowo 22.04.2020 r.

Plan: szczegółów metoda bezpośrednia  
bez prowadzenia ustalania granic działek










Wszelkie trwałe obiekty budowlane  
podlegają wytyczeniu przez jednostkę  
wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA !  
Nie badano obciążań nieruchomości  
Nie wyklucza się istnienia innych  
nie wykazanych na niniejszej mapie  
urządzeń podziemnych, które  
zgłoszone do inwentaryzacji.

W zakresie opracowania znajdują się  
projektowane sieci i przyłącza:

- g03-1747/2010

### Legenda:

-  proj. sieć wodociągowa
-  istn. wodociąg do
-  hydrant podziemny
-  WP - proj. wpust em 0,5m
-  D1 - proj. studnia
-  Dchl1 - proj. studnia
-  OS - proj. osadnik
-  Sep - proj. separator
-  proj. kanał k. deszczowy

NĄWA RYSUNKU		BRANŻA	SANITARNA
<b>Plan zagospodarowania</b>		SKALA	1:500
<b>- sieć wodociągowa</b>		DATA	02.2021
PROJEKTANT		PODPIS	
inż. Tomasz Sokołowski upr. nr 66/Gd/00 spec. sanitarna			
TEMAT OPRACOWANIA		UM	
Przebudowa ul. Harcerska		KT BUDOWLANY	
		SUNKU	
		<b>S-1</b>	
INWESTOR			
Gmina Miejska Rumia 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego			



- g83-1747/2010

NAZWA RYSUNKU		ANŻA	SANITAR
<b>Plan zagospodarowania</b>		ALA	1:500
<b>- sieć wodociągowa</b>		TA	02.2021
PROJEKTANT		PODOPIS	
inż. Tomasz Sokołowski upr. nr 66/Gd/00 spec. sanitarna			
TEMAT OPRACOWANIA		BUDOWLANY	
Przebudowa ul. Harcerskiej		UNKU S-1	
INWESTOR			
Gmina Miejska Rumia 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego			