

MAPA ZASADNICZA

Skala 1:1000

Uwaga: wysokości - m.rastrowa: Kronsztad 60,


- m.wektorowa: PL-EVRF2007-NH

opolskie

Jednostka ewidencyjna: Branice

Obręb ewidencyjny: JAKUBOWICE

Karta mapy: 3, 4




LEGENDA:

- PROJEKTOWANA WARSTWA (JEZDNIA) ŚCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 3 cm ; DA= 364,38 m²
- PROJEKTOWANA WARSTWA WIAŻĄCA (JEZDNIA) Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 364,38 m²
- OZNACZENIA GRANIC DZIAŁEK ZOSTAŁY CELOWO PRZESUNIĘTE POZA LINIĘ FAKTYCZNEJ GRANICY W CELU UZYSKANIA LEPSZEJ PRZEJRZYSTOŚCI RYSUNKU
- POWIERZCHNIA ULEPSZONEGO POBOCZA WYKONANA Z DESTRUKTU ok.: 58,75 m²

BRAK ZASIĘGU UCIAŹLIWOŚCI ORAZ BRAK
ZASIĘGU OBSZARU OGRANICZONEGO
UŻYTKOWANIA

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
48-100 Głubczyce, Gdzowice 12B
tel. 609649201
e-mail: mariuszkupina@wp.pl

**STAL-BET**

Mariusz Kupina Sp. z o.o.

| | | |
|---|--|--|
| TEMAT: | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubowice | |
| RYSUNEK: | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANŻA DROGOWA | |
| LOKALIZACJA: | OBRĘB: JAKUBOWICE: dz. nr 135. | |
| INWESTOR: | GMINA BRANICE, 48-140 Branice, ul Słowackiego 3 | |
| BRANŻA: | DROGOWA | |
| RYS.: D-1 | SKALA: 1:1000 | DATA: grudzień 2023 |
| OPRACOWANIE BRANŻA DROGOWA: dr inż. Mariusz Kupina | | PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: dr inż. Mariusz Kupina |