MAPA ZASADNICZA

Skala 1:500

Uwaga: wysokości - m.rastrowa: Kronsztad 60,
- m.wektorowa: PL-EVRF2007-NH

opolskie
Jednostka ewidencyjna: Branice
Obręb ewidencyjny: WYSOKA
Karta mapy: 2

6.124.19.08.3.3, 6.124.19.08.3.4, 6.124.19.13.1.1, 6.124.19.13.1.2



LEGENDA:

- PROJEKTOWANA WARSTWA (JEZDNIA) ŚCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 3 cm ; DA= 166,50 m2
- PROJEKTOWANA WARSTWA WIĄŻĄCA (JEZDNIA) Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 166,50 m2
- POWIERZCHNIA ULEPSZONEGO POBOCZA WYKONANA Z DESTRUKTU ok.: 52,12 m2
- ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE LINIOWE - KRYTKO L=6,30 mb
- ISTNIEJĄCE STUDZIENKI PRZEZNACZONE DO REGULACJI - 3 szt.
- OZNACZENIA GRANIC DZIAŁEK ZOSTAŁY CELOWO PRZESUNIĘTE POZA LINIĘ FAKTYCZNEJ GRANICY W CELU UZYSKANIA LEPSZEJ PRZEJRZYSTOŚCI RYSUNKU

BRAK ZASIĘGU UCIĄŻLIWOŚCI ORAZ BRAK ZASIĘGU OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
48-100 Głubczyce, Gadzowice 12B
tel. 609649201
e-mail: mariuszkupina@wp.pl

STAL-BET
Mariusz Kupina Sp. z o.o.

TEMAT:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysoka	
RYSUNEK:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANŻA DROGOWA	
LOKALIZACJA:	OBRĘB: WYSOKA: dz. nr 295, nr 294/2, nr 322/1, nr 287/3	
INWESTOR:	GMINA BRANICE , 48-140 Branice, ul Słowackiego 3	
BRANŻA:	DROGOWA	
RYS.: D-1	SKALA: 1:500	DATA: grudzień 2023
OPRACOWANIE BRANŻA DROGOWA: dr inż. Mariusz Kupina		PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: dr inż. Mariusz Kupina