


PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A KONSTRUKCYJNY

(km. od 0+000 do 0+75,00)




PROJEKTOWANA WARSTWA ŚCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC 11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 3 [cm] DA = 272,08 m²
PROJEKTOWANA WARSTWA WIĄŻĄCA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ
AC 16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008, GR. 4 [cm] DA = 272,08 m²
PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 GR. 10 [cm]
PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO ŁAMANE 0-63 GR. 15 [cm]
PIASEK GRUBOZIARNISTY GRUBOŚCI 20 [cm]
(STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA MIN. Id=0,6)
ŁĄCZNA GRUBOŚĆ WSZYSTKICH WARSTW: 52cm

RYSUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ DOKUMENTACJAMI WZAJEMNIE POWIĄZANYMI
INFORMACJE PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH A NIE OPISANE W CZĘŚCI
OPISOWEJ ORAZ PRZEDSTAWIONE W OPISIE A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH
NALEŻY TRAKTOWAĆ JAK BY BYŁY ZAWARTE ZARÓWNO W CZĘŚCI OPISOWEJ
JAK I GRAFICZNEJ (NA RYSUNKACH).

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI ORAZ NIEJASNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
48-100 Głubczyce, Gadzowice 12B
tel. 609649201
e-mail: mariuszkupina@wp.pl



STAL-BET
Mariusz Kupina Sp. z o.o.

UWAGA:

- W ZAKRESIE URZĄDZEŃ DO REGULACJI NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA
ICH W ILOŚCI WIĘKSZEJ, POD ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ,

TEMAT:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubowice	
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A KONSTRUKCYJNY	
LOKALIZACJA:	OBRĘB: JAKUBOWICE: dz. nr 104.	
INWESTOR:	GMNA BRANICE , 48-140 Branice, ul Słowackiego 3	
BRANŻA:	DROGOWA	
RYS.: D-3	SKALA: 1:50	DATA: grudzień 2023
OPRACOWANIE BRANŻA DROGOWA: dr inż. Mariusz Kupina		PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: dr inż. Mariusz Kupina