

MAPA ZASADNICZA

Skala 1:1000

Uwaga: wysokości - m.rastrowa: Kronsztad 60,

- m.wektorowa: PL-EVRF2007-NH

opolskie


Jednostka ewidencyjna: Branice

Obręb ewidencyjny: GRÓDCZANY, JAKUBOWICE






Karta mapy: 2, 3, 4

5543034,29 6.124.19.09.3, 6.124.19.09.4, 6.124.19.14.1, 6.124.19.14.2

5543034,29



LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | - PROJEKTOWANA WARSTWA (JEZDNIA) ŚCIERALNA Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC11S 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 3 cm ; DA= 497,08 m ² |
|  | - PROJEKTOWANA WARSTWA WIĄŻĄCA (JEZDNIA) Z MASY MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W 50/70 WG PN-EN-13108-1: 2008 Gr. 4 cm ; DA= 497,08 m ² |
|  | - POWIERZCHNIA ULEPSZONEGO POBOCZA WYKONANA Z DESTUKTU ok.: 103,19 m ² |
|  | - OZNACZENIA GRANIC DZIAŁEK ZOSTAŁY CELOWO PRZESUNIĘTE POZA LINIĘ FAKTYCZNEJ GRANICY W CELU UZYSKANIA LEPSZEJ PRZEJRZYSTOŚCI RYSUNKU |
|  | - KORYTKA BETONOWE "ŚCIEKOWE" 50x50x15 UKŁADANE NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ DŁUGOŚĆ NOWO PROJEKTOWANA OK. 76,50 mb |


BRAK ZASIĘGU UCIAŹLIWOŚCI ORAZ BRAK
ZASIĘGU OBSZARU OGRANICZONEGO
UŻYTKOWANIA

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych

48-100 Głubczyce, Gadzowice 12B

tel. 609649201

e-mail: mariuszkupina@wp.pl



STAL-BET

Mariusz Kupina Sp. z o.o.

TEMAT:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubowice	
RYSUNEK:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANŻA DROGOWA	
LOKALIZACJA:	OBRĘB: JAKUBOWICE: dz. nr 54.	
INWESTOR:	GMINA BRANICE , 48-140 Branice, ul Słowackiego 3	
BRANŻA:	DROGOWA	
RYS.: D-1	SKALA: 1:1000	DATA: grudzień 2023
OPRACOWANIE BRANŻA DROGOWA: dr inż. Mariusz Kupina		PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: dr inż. Mariusz Kupina